

01LAU19057
Stadt Landau
Bezirk Wollmesheim
Hochwasservorsorgekonzept
Landau in der Pfalz

Konzeption

Anlagenverzeichnis

Erläuterungsbericht

- 1 Übersicht Bezirke**
- 2 Übersichtskarte Wollmesheim**
- 3 Schadensmeldungen Wollmesheim**
 - 3.1 Detailkarte Schadensmeldungen
 - 3.2 Tabelle Schadensmeldungen
- 4 Erkenntnisse öffentliche Ortsbegehung**
 - 4.1 Detailkarte Erkenntnisse öffentliche Ortsbegehung
 - 4.2 Tabelle Erkenntnisse öffentliche Ortsbegehung
- 5 Detailkarte Analyse Entwässerungssystem Wollmesheim**
- 6 Detailkarte Analyse Gewässer Wollmesheim**
- 7 Defizitanalyse**
 - 7.1 Detailkarte Defizitanalyse
 - 7.2 Tabelle Defizitanalyse
- 8 Maßnahmenkonzept**
 - 8.1 Detailkarte Maßnahmenkonzept
 - 8.2 Tabelle Maßnahmenkonzept
- 9 allg. Maßnahmenkatalog**
- 10 Übersicht Maßnahmen der kommunalen Flächenvorsorge**



Bezirk Wollmesheim Hochwasservorsorgekonzept Landau in der Pfalz

**Konzeption
28.04.2023**

Erläuterungsbericht

BIT | INGENIEURE

Standort Heilbronn
Lerchenstraße 12
74072 Heilbronn
Tel. +49 7131 9165-0
www.bit-ingenieure.de

01LAU19057

Stadt Landau, Bezirk Wollmesheim

Hochwasservorsorgekonzept Landau in der Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
Abbildungsverzeichnis.....	3
Tabellenverzeichnis.....	5
Abkürzungsverzeichnis.....	5
1 Veranlassung und Zielsetzung.....	6
2 Grundlagenermittlung.....	7
2.1 Vorgehensweise.....	7
2.2 Untersuchungsgebiet.....	8
2.3 Erfahrungen aus zurückliegenden Schadensereignissen.....	9
2.4 Auswertung Starkregenereignisse 2017 – 2018.....	11
3 Defizitanalyse.....	14
3.1 Vorgehensweise.....	14
3.2 Öffentliche Ortsbegehung / Identifikation kritischer Punkte.....	14
3.3 Analyse des Entwässerungssystems und der Gewässer.....	17
3.3.1 Entwässerungssystem.....	17
3.3.2 Gewässer.....	20
3.4 Analyse der Bebauungsstruktur und Infrastruktur.....	21
3.4.1 Bebauungsstruktur.....	21
3.4.2 Infrastruktur.....	22
3.5 Untersuchungen zum Schadenspotenzial.....	23
3.6 Identifikation potenzieller Defizitbereiche.....	24
3.7 Bürgerversammlung – Workshop 1.....	25
4 Örtliches Hochwasservorsorgekonzept.....	28
4.1 Vorgehensweise.....	28
4.2 Öffentliche Hochwasservorsorge.....	28
4.2.1 Informationsvorsorge.....	29

4.2.2	Unterhaltung	30
4.2.3	Krisenmanagement	31
4.2.4	Kommunale Flächenvorsorge.....	32
4.2.5	Kommunal bauliches Konzept	33
4.2.6	Umsetzbarkeit bauliche Maßnahmenvorschläge.....	34
4.3	Private Hochwasservorsorge	36
4.4	Bürgerversammlung – Workshop 2	37
5	Zusammenfassung / Fazit	38
	Quellen- und Literaturverzeichnis	40

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Auszug aus der Übersichtskarte der Bezirke (Anlage 1); betrachteter Bezirk (Wollmesheim) in Rot	6
Abbildung 2:	Übersicht der Arbeitsschritte im Rahmen der Grundlagenermittlung	7
Abbildung 3:	Ausschnitt aus der Übersichtskarte von Wollmesheim (Anlage 2) mit Darstellung des Birnbachs (blau) und der ALKIS-Gebäude (grau).....	8
Abbildung 4:	Ausschnitt aus der Detailkarte Schadensmeldungen in Wollmesheim (Anlage 3.1)	9
Abbildung 5:	private Aufnahme – Wollmesheimer Hauptstraße	9
Abbildung 6:	private Aufnahme – Regenereignis am 11.06.2018 in der Pinselstraße	9
Abbildung 7:	private Aufnahme – Regenereignis am 11.06.2018.....	10
Abbildung 8:	private Aufnahme – Regenereignis am 09.06.2010 in Wollmesheim	10
Abbildung 9:	private Aufnahme – Regenereignis am 09.06.2010 in Wollmesheim	10
Abbildung 10:	Karte der kumulierten Regenhöhen in mm, 11.06.2018 Phase 1 (links) & Phase 2 (rechts)	11
Abbildung 11:	Karte der kumulierten Regenhöhen in mm, 03.06.2017	12
Abbildung 12:	Karte der kumulierten Regenhöhen in mm, 21.07.2018	12
Abbildung 13:	Starkregenereignis 11.06.2018, Regenschreiber Wollmesheim.....	12
Abbildung 14:	Starkregenereignis 21.07.2018, Regenschreiber Wollmesheim.....	13
Abbildung 15:	Starkregenereignis 23.09.2018, Regenschreiber Wollmesheim.....	13
Abbildung 16:	Übersicht der Arbeitsschritte im Rahmen der Defizitanalyse.....	14
Abbildung 17:	Ausschnitt aus der Detailkarte mit den Erkenntnissen aus der öffentlichen Ortsbegehung in Wollmesheim (Anlage 4.1) mit Darstellung der Fließwege, Entstehungs- und Wirkungsbereiche bei Starkregen	15
Abbildung 18:	öffentliche Ortsbegehung 16.09.2020, Birnbach, Bereich Pinselstraße	16
Abbildung 19:	öffentliche Ortsbegehung 16.09.2020 im Bereich der Pinselstraße	16
Abbildung 20:	öffentliche Ortsbegehung 16.09.2020, Hochwassermarke Wollmesheimer Hauptstraße	16
Abbildung 21:	öffentliche Ortsbegehung 16.09.2020, Bereich Schäfergasse	16
Abbildung 22:	öffentliche Ortsbegehung 16.09.2020, Birnbach, Bereich Spielplatz	17

Abbildung 23:	öffentliche Ortsbegehung 16.09.2020, westlich der Siedlung	17
Abbildung 24:	Abgrenzung kommunaler Überflutungsschutz – kommunales Starkregenrisikomanagement	18
Abbildung 25:	Ausschnitt aus der Detailkarte für das Entwässerungssystem in Wollmesheim (Anlage 5)	18
Abbildung 26:	Entwässerung Am Neuberg – negatives Dachprofil	19
Abbildung 27:	Entwässerung Pinselstraße – negatives Dachprofil	19
Abbildung 28:	Entwässerungsgraben oberhalb des Sportplatzes	19
Abbildung 29:	Entwässerung L509 – Regenrückhaltebecken	19
Abbildung 30:	Abgrenzung der Gefährdungslage durch Überflutungen; links Überflutungen infolge Starkregen und rechts durch Ausuferung von Gewässern.	20
Abbildung 31:	Ausschnitt aus der Detailkarte mit der Analyse der Gewässer in Wollmesheim (Anlage 6)	20
Abbildung 32:	Birnbach, Bereich Storchengasse – Uferverbau	21
Abbildung 33:	Birnbach, Schäfergasse – ohne Uferverbau	21
Abbildung 34:	Bebauungsstruktur – Rebanlagen nördlich von Wollmesheim an L 509	21
Abbildung 35:	Bebauungsstruktur Wollmesheim – Wollmesheimer Hauptstraße	22
Abbildung 36:	Bebauungsstruktur Wollmesheim – Mörzheimer Straße	22
Abbildung 37:	Infrastruktur Wollmesheim – Gerätehaus FFW Wollmesheim	23
Abbildung 38:	Infrastruktur Wollmesheim – Ortsverwaltung	23
Abbildung 39:	Ausschnitt aus der Detailkarte mit den Defizitbereichen in Wollmesheim (Anlage 7.1) mit Darstellung der Entstehungs- und Wirkungsbereiche bei Starkregen	25
Abbildung 40:	Präsentation im Rahmen des Workshop 1 (kumuliert).	26
Abbildung 41:	Kleingruppenarbeit im Workshop 1 (kumuliert)	27
Abbildung 42:	Übersicht der Arbeitsschritte im Rahmen der Konzepterstellung	28
Abbildung 43:	Hauptbereiche der öffentlichen Hochwasservorsorge	28
Abbildung 44:	Unterhaltungsarbeiten an einem Grabensystem	30
Abbildung 45:	Absperrung gefährdeter Bereiche bei einem Hochwasserereignis zum Schutz der Bevölkerung	31
Abbildung 46:	Spielerische Darstellung der Überflutungsgefahr von Siedlungen	33
Abbildung 47:	Struktur/prinzipielle Vorgehensweise in der Konzeption kommunal baulicher Maßnahmen	34
Abbildung 48:	Ausschnitt aus der Detailkarte mit dem Maßnahmenkonzept in Wollmesheim (Anlage 8.1) mit Darstellung der Entstehungs- und Wirkungsbereiche bei Starkregen	36
Abbildung 49:	Workshop 2, Wollmesheim	37

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Übersicht nicht monetäre/monetäre Schäden	24
Tabelle 2:	Ermittelte Defizitberieche im Bezirk Wollmesheim	25
Tabelle 3:	Maßnahmen der Informationsvorsorge	29
Tabelle 4:	Maßnahmen aus dem Krisenmanagement.....	31
Tabelle 5:	Übersicht der nicht wirtschaftlichen Maßnahmen	35
Tabelle 6:	Übersicht der nicht umsetzbaren Maßnahmen	36

Abkürzungsverzeichnis

ALKIS	Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem
DWD	Deutscher Wetterdienst
EG	Erdgeschoss
EWL	Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau in der Pfalz
EWS	Jährlicher Nutzen
FNP	Flächennutzungsplan
GIS	Geographisches Informationssystem
HQ _n	n-jährlicher Abfluss = Abflussmenge eines Gewässers, die im statistischen Mittel einmal alle n Jahre erreicht oder überschritten wird
HVZ	Hochwasservorhersagenzentrale
HWVK	Hochwasservorsorgekonzept
itwh	Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
JK	Jährliche Kosten
KliStaR	Klimaanpassung durch Stärkung des Wasser- & Bodenrückhalts in Außenbereichen
KVR	Kostenvergleichsrechnung
LfU	Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz
MUEFF	Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten
MW	Mischwasserkanal
NKV	Nutzen-Kosten-Vergleich
OG	Obergeschoss
PKBW	Projektkostenbarwert
PNBW	Projektnutzenbarwert
RW	Regenwasserkanal
SGD	Struktur- und Genehmigungsdirektion
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WRRL	Wasserrahmenrichtlinie

1 Veranlassung und Zielsetzung

Die Stadt Landau in der Pfalz war in der Vergangenheit mehrmals von Starkregenereignissen betroffen, welche zu erheblichen Überflutungen im Stadtgebiet führten. Insbesondere im Jahr 2018 kam es innerhalb von zwei Monaten zweimal zu Schäden in Folge von Starkregenereignissen. Um die Schadensursachen aufzuarbeiten und die Hochwasservorsorge umfassend voranzutreiben, beauftragte der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) in der Pfalz, im Namen der Stadt Landau, die BIT Ingenieure AG mit der Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzepts (HWVK). Neben den Hochwassergefahren der Fließgewässer sollen im HWVK insbesondere auch Starkregenereignisse berücksichtigt werden.

Die Vorgehensweise zur Bearbeitung des HWVK in Rheinland-Pfalz ist in einem Handbuch des Landes bzw. Informationspaket zur Hochwasservorsorge dokumentiert. Zusätzlich zur Vorgehensweise enthält das Informationspaket auch Hinweise zur Auswahl, Platzierung und Nutzung von Schutzmaßnahmen und ist somit eine wichtige Grundlage für die Erstellung des HWVK. Weitere Bausteine des HWVK sind die Ermittlung der Gefahrensituation (Defizit) sowie das Aufzeigen von Vorsorgemöglichkeiten (Handlungsbedarf) und die Festlegung von Zuständigkeiten. Diese drei Bausteine wurden im Rahmen der Erstellung des Hochwasservorsorgekonzepts in einem öffentlichen Beteiligungsprozess gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, der Verwaltung sowie Experten des Hochwasserschutzes diskutiert und die entsprechenden Maßnahmen in Workshops vorgestellt.

Für die Erstellung des HWVK wurde das Stadtgebiet von Landau in 13 Teilgebiete aufgeteilt (siehe Abbildung 1). Die Defizite und der dazugehörige Handlungsbedarf wurden für jeden Bezirk ermittelt und in eigenständigen Erläuterungsberichten dokumentiert. Im vorliegenden Bericht ist der Betrachtungsraum auf den Stadtbezirk Wollmesheim (rot markiert) begrenzt.




Abbildung 1: Auszug aus der Übersichtskarte der Bezirke (Anlage 1); betrachteter Bezirk (Wollmesheim) in Rot

2 Grundlagenermittlung

2.1 Vorgehensweise

Basis des Hochwasservorsorgekonzepts ist eine detaillierte Grundlagenermittlung unter Einbeziehung der zuständigen Verwaltungen und Behörden sowie der Betroffenen. Abbildung 2 zeigt die einzelnen Schritte, die im Rahmen der Grundlagenermittlung bearbeitet wurden.




Abbildung 2: Übersicht der Arbeitsschritte im Rahmen der Grundlagenermittlung

Die Einarbeitung in die ortsspezifische Hochwassersituation erfolgte mit Hilfe des zur Verfügung gestellten Kartenmaterials des Landes Rheinland-Pfalz und der Stadtverwaltung Landau. Zusätzlich standen auf dem Wasserportal des Landes¹ wasserwirtschaftliche Daten und Karten zur Verfügung. Hier konnten unter anderem Daten zum Quellen- und Seenatlas sowie zu Hochwasser abgerufen werden. Folgende Unterlagen lieferten weitere Erkenntnisse, welche in der Erstellung des HWVK berücksichtigt wurden:

- Hochwassergefahrenkarten des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten (MUEEF) Rheinland-Pfalz²
- Informationspaket Wasserrückhalt in der Fläche mit Starkregengefährdungskarten³
- Karten zur Bodenerosionsgefährdung durch Wasser und Erweitertes Gewässernetz⁴
- Hydraulischer Nachweis der Queich in Landau vom 31.03.2010⁵
- Hydrologische Untersuchungen der Queich in Landau-Godramstein vom 16.12.2008⁶
- Entwurf Flächennutzungsplan (FNP)⁷
- Entwurf Klimaanpassungskonzept⁸
- Gewässerentwicklungsplan der Stadt Landau⁹
- Kanalnetz (Lagepläne, Einzugsgebietspläne, Pläne Netzüberstau)
- Lageplan wichtiger öffentlicher Infrastruktur¹⁰

Zudem lieferten die Dokumentationen zu vergangenen Schadensereignissen und Schadensbeseitigungsmaßnahmen erste Anhaltspunkte um das vorhandene Kartenmaterial, speziell die Starkregenkarten, zu plausibilisieren. Folgende Dokumentation lieferten weitere Informationen:

- Einsatzberichte der Feuerwehr
- Schadensmeldungen (Bilder, Videos, Beschreibungen) von Betroffenen
- Meldungen (Bilder, Videos, Beschreibungen) in den sozialen Medien, Presseberichte
- Radaraufzeichnungen von Niederschlagsereignissen

Bei einer Ortsbegehung durch die BIT Ingenieure wurden zudem die topographischen und hydrologischen Verhältnisse vor Ort analysiert, die IST-Situation erfasst und die gemeldeten Schadensereignisse um weitere kritische Punkte wie z.B. Verrohrungen, kritische Abflusswege, Einläufe und kritische Tiefpunkte ergänzt.

Parallel zur Ortsbegehung wurden bei Behörden, Ämtern und öffentlichen Einrichtungen Erfahrungen aus vergangenen Hochwasserereignissen über Fragebögen erfasst und die Rückläufe in die Dokumentation zu vergangenen Schadensereignissen integriert.

2.2 Untersuchungsgebiet

Die Stadt Landau in der Pfalz befindet sich im Südosten des Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Die Ostseite der Stadt wird der Oberrheinischen Tiefebene zugeordnet, die sich auf einer Länge von rund 300 Kilometern von Basel im Süden bis Frankfurt am Main im Norden erstreckt. Die Westseite der Stadt Landau gehört zur Region der Weinstraße. Topographisch wird das Untersuchungsgebiet beeinflusst durch die westlich der Stadt gelegene Grabenschulter des Oberrheingraben, die den Beginn des Pfälzerwaldes markiert. Aufgrund der Geländeeigenschaften und der günstigen Exposition der Hänge befinden sich in der Umgebung von Landau viele Weinbaugebiete. Zum kommunalen Gebiet von Landau gehören mehrere Gewässer, die hauptsächlich im Pfälzerwald entspringen. Bei der Queich (Gewässer 2. Ordnung) handelt es sich um das Hauptgewässer, alle sonstigen im Stadtgebiet von Landau liegenden Gewässer sind Nebengewässer der Queich.

Im Bezirk Wollmesheim, einem Stadtteil südwestlich der Landauer Kernstadt, verläuft der Birnbach (Gewässer 3. Ordnung) mittig durch das Siedlungsgebiet. Aufgrund der topographischen Eigenschaften des Untersuchungsgebiets befindet sich Wollmesheim in einer Muldenlage. Diese Lage ist relevant für die Erstellung des Hochwasservorsorgekonzepts, da die Entstehungsbereiche von Überflutungen von der Form des Geländes abhängen. Zur 469 ha großen Gemarkungsfläche gehört der Wollmesheimer Wald mit 78 ha, der als Exklave westlich des Bezirks im Pfälzerwald liegt. Das Untersuchungsgebiet im Bezirk Wollmesheim lässt sich aufgrund des überwiegend aus pleistozänem Löss und Lösslehm bestehenden, geologischen Untergrundes in die Bodengroßlandschaft der Lösslandschaften des Berglandes einordnen. Vorherrschend sind überwiegend die Bodenarten Schluff, Lehm und sandiger Lehm. Der lösshaltige Untergrund erklärt die große Präsenz des Weinbaus in den Gebieten um Landau, da auf Löss gebildete Böden sehr fruchtbar sind und sich somit gut für den Anbau von Wein eignen.¹¹



Abbildung 3: Ausschnitt aus der Übersichtskarte von Wollmesheim (Anlage 2) mit Darstellung des Birnbachs (blau) und der ALKIS-Gebäude (grau)

2.3 Erfahrungen aus zurückliegenden Schadensereignissen

In der Vergangenheit führten auch kleine Gewässer, wie z.B. der Birnbach zu Überflutungen und Schäden in den einzelnen Bezirken. Entsprechende Markierungen in der Wollmesheimer Hauptstraße dokumentieren das Überflutungspotenzial. Typisch für die kleinen Gewässer, die teilweise im Sommer trockenfallen können, ist das schlagartige Ansteigen des Wasserspiegels bei Regen.

Zusätzlich zu den Überflutungen aus den Gewässern besteht auch die Gefahr durch Überschwemmungen infolge von Starkregenereignissen. Im Jahr 2018 war die Stadt Landau mit allen Stadtbezirken innerhalb von zwei Monaten zweimal von Starkregenereignissen betroffen. Die Ereignisse führten zu erheblichen Überflutungen. Dabei hatten sowohl das Regenereignis vom 11.06.2018 als auch das Ereignis vom 21.07.2018 eine statistische Auftretenswahrscheinlichkeit von weniger als einmal in hundert Jahren. Diese beiden Ereignisse hatten die bisher größte räumliche Ausbreitung und daraus resultierend auch die bisher größten Schäden. Vergleichbare Niederschlagsereignisse in den 1950-ziger Jahren führten zum Teil bei den gleichen Gebäuden wie 2018 zu gefluteten Kellern.

Im Rahmen der Grundlagenermittlung wurden Schadensmeldungen von Betroffenen erfasst. Dies erfolgte über einen Fragebogen, das Bürgerportal¹² sowie einen Aufruf in den Medien und eine eigens dafür angelegte E-Mail-Adresse. Die Schadensmeldungen wurden in einer Übersichtskarte grafisch dargestellt (Anlage 3.1). Eine detaillierte Auflistung der Meldungen befindet sich in Anlage 3.2.




Abbildung 4: Ausschnitt aus der Detailkarte Schadensmeldungen in Wollmesheim (Anlage 3.1)



Abbildung 5: private Aufnahme – Wollmesheimer Hauptstraße



Abbildung 6: private Aufnahme – Regenereignis am 11.06.2018 in der Pinselstraße



Abbildung 7: private Aufnahme – Regenereignis am 11.06.2018




Abbildung 8: private Aufnahme – Regenereignis am 09.06.2010 in Wollmesheim



Abbildung 9: private Aufnahme – Regenereignis am 09.06.2010 in Wollmesheim

2.4 Auswertung Starkregenereignisse 2017 – 2018

Zur Analyse bisheriger Starkregenereignisse lag, neben den privaten Aufnahmen der Ereignisse, zudem eine Radar-Starkregenauswertung über drei Starkregenereignisse in den Sommermonaten 2017 und 2018 vor. Das Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH (itwh) wurde von der EWL mit der Analyse der Radarregendaten beauftragt, um die Ereignisse räumlich differenziert einzuordnen. Des Weiteren ist im Norden des Ortsteils Wollmesheim, nahe der L509, ein lokaler Regenschreiber positioniert. Die Ergebnisse der Analyse der itwh, sowie der Niederschlagsdaten des lokalen Regenschreibers werden im Folgenden in Kurzform vorgestellt.

Untersucht wurden die Regenereignisse vom 03.06.2017, 11.06.2018 und 21.07.2018. Hierfür wurden Daten der Regenschreiber Landau-Wollmesheim, Landau-Nussdorf und Göcklingen-Holzbrühl von der EWL zur Verfügung gestellt und zusätzlich umliegende Regenschreiber des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hinzugezogen. Die Radardaten wurden anschließend vom itwh aufbereitet und validiert.




Abbildung 10: Karte der kumulierten Regenhöhen in mm, 11.06.2018 Phase 1 (links) & Phase 2 (rechts)¹³

Das Starkregenereignis vom 03.06.2017 zog von Südwesten Richtung Nordosten über Landau. Zwischen 13:00 und 13:30 Uhr wurden die größten Niederschlagsintensitäten aufgezeichnet (Abbildung 10). Die maximalen Niederschlagshöhen betrugen rund 45 mm westlich des Regenschreibers Landau-Nussdorf und rund 61 mm südlich von Landau. Im Bereich des Regenschreibers Göcklingen-Holzbrühl wurde eine Regensumme von ca. 32 mm gemessen und in Landau-Wollmesheim ca. 29 mm. Die deutlich geringeren Niederschlagshöhen von ca. 13 mm am Regenschreiber Weinbiet nördlich von Landau und 4 mm in Rülzheim westlich von Landau bestätigen die kleinräumige Variabilität des Regenereignisses.

Das Starkregenereignis im Folgejahr am 11.06.2018 zog ebenfalls in Richtung Nordosten über Landau und wird charakterisiert durch zu Beginn sehr hohe Niederschlagsintensitäten und deutlich geringere Intensitäten im weiteren Verlauf (Abbildung 10). In der ersten Phase wurden von 13:00 bis 14:45 Uhr die stärksten Intensitäten aufgezeichnet. Östlich und südöstlich des Regenschreibers Landau-Wollmesheim wurden zwischen 14:00 und 14:30 mehr als 10 mm / 5 min registriert. Die Kleinräumigkeit dieses Starkregenereignisses wird deutlich anhand von Niederschlagshöhen von 15 mm im Norden und Nordwesten Landaus im Vergleich zu 25 bis über 45 mm im Zentrum Landaus und südöstlich des Regenschreibers Landau-Wollmesheim. In der zweiten Phase von 14:45 bis 17 Uhr nehmen die Niederschlagshöhen vom Westen bis in den Osten Landaus von ca. 3 mm auf 23 mm zu.




Abbildung 11: Karte der kumulierten Regenhöhen in mm, 03.06.2017¹⁴




Abbildung 12: Karte der kumulierten Regenhöhen in mm, 21.07.2018¹⁵

In Folge des Starkregenereignisses vom 11.06.2018 (Abbildung 13) kam es in Landau und den umliegenden Siedlungen zu stärkeren Überflutungen. Auch im Bezirk Wollmesheim kam es zu Überflutungen und damit verbunden zu Schäden an öffentlichen und privaten Gebäuden. Abbildung 13 zeigt, dass vom 11.06.2018 um 9 Uhr bis zum 12.06.2018 um 23 Uhr insgesamt 27 mm Niederschlag fielen.¹⁶ Diese Niederschlagsmenge entspricht in Wollmesheim, gemäß den Statistiken des DWD, einem maximalen Wiederkehrintervall zwischen 5 und 20 Jahren und teilweise bis zu 100 Jahre im südöstlich angrenzenden Gebiet.¹⁷




Abbildung 13: Starkregenereignis 11.06.2018, Regenschreiber Wollmesheim

Am 21.07.2018 wurde ein weiteres Starkregenereignis aufgezeichnet (Abbildung 12). Dieses wurde durch lokale Konvektion getrieben, während der Einfluss durch Advektion (Verfrachtung von Luftmasseigenschaften) eher gering war. Über Landau bildeten sich lokal Regenzellen mit sehr hohen Intensitäten. Südlich von Landau-Nussdorf wurden zwischen 13:30 und 14:00 die stärksten Niederschlagsintensitäten mit mehr als 60 mm / 30 min aufgezeichnet. Die kleinräumige Variabilität des Niederschlagsereignisses wird im Vergleich mit den aufgezeichneten Daten der anderen Regenschreiber im Bereich Landau deutlich.¹⁸ Der Regenschreiber Landau-Wollmesheim zeichnete von 6:10 bis 6:30 Uhr Niederschlagsmengen von 19 mm auf. Nach einer längeren Pause regnete es zwischen 16:05 und 16:15 Uhr nochmals 4 mm.¹⁹ Während

das maximale Wiederkehrintervall für manche Gebiete in der Stadt Landau 100 Jahre beträgt, treten vergleichbare Ereignisse in Wollmesheim mehrmals jährlich auf. Die zugehörige Dauerstufe für das Ereignis vom 11.06.2018 liegt in Wollmesheim bei 5 Minuten. In den östlich von Landau gelegenen Bereichen treten ähnliche Ereignisse teilweise erst bei Dauerstufen von 180 Minuten auf.²⁰




Abbildung 14: Starkregenereignis 21.07.2018, Regenschreiber Wollmesheim

Am 23.09.2018 (Abbildung 15) kam es erneut zu einem Starkregenereignis im kommunalen Gebiet der Stadt Landau. Der Regenschreiber in Wollmesheim erfasste um 16:20 Uhr leichte Regenmengen. Die höchsten Niederschlagsmengen wurden um 17:30 Uhr mit 6,3 mm erreicht. Zwischen 17:25 und 18:05 wurden 11,5 mm Niederschlag verzeichnet.²¹ Das Ereignis ist somit im Hinblick auf Regenmenge und Wiederkehrintervall vergleichbar mit dem Ereignis vom 21.07.2018.




Abbildung 15: Starkregenereignis 23.09.2018, Regenschreiber Wollmesheim

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass bei allen untersuchten Ereignissen die Regenzellen von Südwesten nach Nordosten gezogen sind. Zudem handelte es sich um kleinräumige Zellen mit hohen Niederschlägen in kurzer Zeit, welche zu tlw. erheblichen Schäden im Bezirk Wollmesheim führten.

3 Defizitanalyse

3.1 Vorgehensweise

Nach dem Abschluss der Grundlagenermittlung geht es im nächsten Schritt darum, das vorliegende Kartenmaterial zu plausibilisieren, weitere Risikobereiche zu identifizieren und mögliche Ursachen für die gemeldeten Schäden zu analysieren. Die Abbildung 16 gibt einen Überblick über die einzelnen Arbeitsschritte im Rahmen der Defizitanalyse.




Abbildung 16: Übersicht der Arbeitsschritte im Rahmen der Defizitanalyse

Anhand der Ergebnisse der aufgeführten Arbeitsschritte konnte im Anschluss das Schadenspotenzial definiert und potenzielle Risikobereiche identifiziert werden. Durch Bürgerversammlungen / Workshops wurden die Kenntnisse und Erfahrungen der betroffenen Bürgerinnen und Bürger in die Analyse eingebunden. Ergänzend wurden im Rahmen der Grundlagenermittlung Fragebögen an Behörden, Ämter und öffentliche Einrichtungen ausgegeben und die Rückläufe dokumentiert. Weitere Fragebögen wurden zu Beginn der Bürgerversammlung an die Bürger verteilt und zum Ende der Veranstaltung wieder eingesammelt.

3.2 Öffentliche Ortsbegehung / Identifikation kritischer Punkte

Die Ortsbegehung wurde mit Beteiligung der örtlichen Bevölkerung, dem Ortsvorsteher/der Ortsvorsteherin, örtlichen Vertretern, der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) sowie Vertretern der Stadt Landau durchgeführt. Die Gebiete wurden im Vorfeld analysiert (siehe Kapitel 2 Grundlagenermittlung) und inhaltlich vorbereitet.

Besonderes Augenmerk lag hierbei auf den folgenden kritischen Punkten:

- gemeldete Einsatzstellen der Feuerwehr,
- geschädigte Objekte, besonders sensible Objekte,
- Brücken, Verrohrungen, Engstellen, kritische Abflusswege,
- Übergänge von Feldanlagen oder Wald zur Bebauung (Wege, Sandfänge, Einläufe),
- kritische Tiefpunkte in der Ortslage

Neben der Besichtigung bereits gemeldeter kritischer Punkte aus vergangenen Schadensereignissen ging es prioritär darum, weitere kritische Stellen im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu ermitteln.

Zudem konnten erste Lösungsansätze aus der Bevölkerung bzw. der Verwaltung mit aufgenommen und dokumentiert werden.

Die öffentliche Ortsbegehung im Bezirk Wollmesheim fand am 16. September 2020 statt. Die Teilnehmer trafen sich um 17:00 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Im Vorfeld hatten sich 7 Bürger zur Begehung angemeldet. Die Teilnehmerzahl am Tag der Begehung belief sich auf insgesamt 16 Personen inkl. Vertretern der SGD Süd, der EWL, der Stadt Landau und dem Ortsvorseher.

Die Erkenntnisse der öffentlichen Ortsbegehung sind in Abbildung 17 dargestellt und den Anlagen 4.1 und 4.2 dokumentiert. Weitere visuelle Eindrücke der Begehung sind in Abbildung 18 bis Abbildung 23 wiedergegeben.




Abbildung 17: Ausschnitt aus der Detailkarte mit den Erkenntnissen aus der öffentlichen Ortsbegehung in Wollmesheim (Anlage 4.1) mit Darstellung der Fließwege, Entstehungs- und Wirkungsbereiche bei Starkregen




Abbildung 18: öffentliche Ortsbegehung 16.09.2020, Birnbach, Bereich Pinselstraße



Abbildung 19: öffentliche Ortsbegehung 16.09.2020 im Bereich der Pinselstraße



Abbildung 20: öffentliche Ortsbegehung 16.09.2020, Hochwassermarke Wollmesheimer Hauptstraße



Abbildung 21: öffentliche Ortsbegehung 16.09.2020, Bereich Schäfergasse



Abbildung 22: öffentliche Ortsbegehung 16.09.2020, Birnbach, Bereich Spielplatz



Abbildung 23: öffentliche Ortsbegehung 16.09.2020, westlich der Siedlung

3.3 Analyse des Entwässerungssystems und der Gewässer

Bei der Analyse des Entwässerungssystems und der Gewässer musste zwischen verschiedenen Szenarien unterschieden werden:

- Flusshochwasser
- Oberflächenabfluss durch Starkregenereignisse
- Oberflächenabfluss durch seltene und häufige Niederschlagsereignisse

Die Effektivität des jeweiligen Systems kann in Abhängigkeit des betrachteten Szenarios sehr unterschiedlich sein. Das öffentliche Kanalnetz ist beispielweise zur Ableitung von Überflutung in Folge Flusshochwasser eher ungeeignet. Und auch bei Oberflächenabfluss durch Starkregenereignisse spielt das Kanalnetz hinsichtlich der schadlosen Ableitung aufgrund der Bemessungsansätze eine untergeordnete Rolle. Gewässer hingegen sind in der Regel bestens zur Ableitung der Abflüsse aller drei Szenarien geeignet. Doch auch hier kann die Leistungsfähigkeit durch Engstellen und Abflusshindernisse eingeschränkt sein.

3.3.1 Entwässerungssystem

Das kommunale Entwässerungsnetz der Stadt Landau erstreckt sich auf einer Länge von rund 275 km und besteht aus Schmutzwasserkanälen, Regenwasserkanälen und Mischwasserkanälen. Angestrebt werden eine getrennte Fassung und Ableitung von Schmutz- und Regenwasser. In Gebieten mit älterer Bebauung ist jedoch häufig nur ein Kanal vorhanden. Eine Trennung ist nur bei ausreichenden Platzverhältnissen möglich.^{22/23}




Abbildung 24: Abgrenzung kommunaler Überflutungsschutz – kommunales Starkregenrisikomanagement²⁴

Gemäß Abbildung 24 erfolgt die Bemessung beim kommunale Entwässerungsnetz (Kanalisation) in der Regel auf Überstaufreiheit (für häufige Niederschlagsereignisse, Jährlichkeit 1 bis 5 Jahre, in Einzelfällen 10 Jahre) bzw. die schadlose Überflutung (bei seltenen Niederschlagsereignissen, Jährlichkeit 10 bis 30 Jahre, in Einzelfällen 50 Jahre). Das Kanalnetz ist somit nicht zur schadlosen Ableitung von Starkregenereignissen ausgelegt. Bei einem solchen Szenario ist das öffentliche Kanalnetz in der Regel trotz getroffener Vorsorgemaßnahmen überlastet. Der Oberflächenabfluss bei Starkregenereignissen muss daher über No-tabflusswege (z.B. öffentliche Straßen, Entlastungsgräben, etc.) schadlos abgeleitet werden. Die Leistungsfähigkeit des kommunalen Entwässerungsnetzes hängt zudem auch von dessen Zustand (Hindernisse, Ablagerungen, Verstopfungen etc.) ab. Auch der Zustand der Einläufe ist ausschlaggebend. Eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung des Kanalnetzes sowie der Straßeneinläufe ist daher elementar.




Abbildung 25: Ausschnitt aus der Detailkarte für das Entwässerungssystem in Wollmesheim (Anlage 5)

Das kommunale Entwässerungsnetz in Wollmesheim (Abbildung 25) besteht überwiegend aus Mischwasserkanälen (MW). Die Außengebiete sind in der Regel mittels Regenwasserkanälen (RW) an das vorh. MW-Netz angeschlossen. Lediglich in der Straße „Zum Mütterle“ wurde im Zuge von Sanierungsarbeiten bereits eine getrennte Ableitung von Regen- und Schmutzwasser hergestellt. Der dortige RW-Kanal entwässert in den Birnbach. Im östlichen Siedlungsgebiet erfolgt die Ableitung von Außengebietswasser ebenfalls mittels RW-Kanälen, die an den Birnbach angeschlossen sind. Die Berechnungen des EWL zur prognostizierten Auslastung des Kanalnetzes zeigen vor allem im östlichen Siedlungsbereich Wasserstände bis knapp unter die Geländeoberkante. Eine Ableitung von Oberflächenabfluss infolge von seltenen Niederschlagsereignissen oder sogar Starkregenereignissen ist somit nicht möglich.

Zur Optimierung des Notabflusses über die Straßen wurde in Wollmesheim bereits bei einigen Straßen im Rahmen der Sanierung das Straßenprofil zu einem negativen Dachprofil angepasst (Abbildung 26 & Abbildung 27).



Abbildung 26: Entwässerung Am Neuberg – negatives Dachprofil



Abbildung 27: Entwässerung Pinselstraße – negatives Dachprofil

Zur Drosselung von wild abfließendem Wasser aus den Außengebieten bzw. der Straßenentwässerung der L509 befinden sich nordwestlich und nordöstlich der Ortslage Regenrückhaltebecken. Die Ableitung des nordwestlichen Beckens erfolgt mittels Entwässerungsmulden zum Vorfluter Birnbach. Das nordöstliche Becken ist mittels RW-Kanal an den Birnbach angeschlossen.



Abbildung 28: Entwässerungsgraben oberhalb des Sportplatzes



Abbildung 29: Entwässerung L509 – Regenrückhaltebecken

3.3.2 Gewässer

Flusshochwasser kann durch unterschiedliche Regenereignisse ausgelöst werden. Den Hochwassergefahrenkarten liegen z.B. die Hochwasserkennwerte für unterschiedliche Jährlichkeiten zugrunde. Wird die Abflusskapazität des Gewässers überschritten, treten die Wassermassen aus dem Gewässerbett über die Ufer und strömen in das angrenzende Gelände.




Abbildung 30: Abgrenzung der Gefährdungslage durch Überflutungen; links Überflutungen infolge Starkregen und rechts durch Ausuferung von Gewässern.²⁵

Aber auch ein Oberflächenabfluss durch Starkregenereignisse kann, nach Eintritt ins Gewässer, zu Flusshochwasser bei den Unterliegern führen. Eine Kombination von Abflüssen auf der Geländeoberfläche und in den Fließgewässern führt insbesondere bei kleinen Gewässern häufig zu Überflutungen.

Durch den Bezirk Wollmesheim fließt der Birnbach. Beim Birnbach handelt es sich um ein Gewässer 3. Ordnung, daher liegen keine Hochwassergefahrenkarten vor. Allerdings zeigen die Starkregenkarten deutlich, dass der Birnbach entlang der topographischen Tiefenlinie verläuft. Es kann damit sowohl durch klassisches Flusshochwasser als auch durch Starkregenereignisse zu Überflutungen kommen.



Abbildung 31: Ausschnitt aus der Detailkarte mit der Analyse der Gewässer in Wollmesheim (Anlage 6)

Der Abflussquerschnitt des Birnbachs ist innerhalb der Ortslage mehrmals durch Brückenbauwerke stark eingeschränkt (Abbildung 32 & Abbildung 33). Innerorts verfügt der Birnbach überwiegend über ein tiefes bis sehr tiefes Profil mit Uferverbau. Westlich und östlich der Siedlung ist eine ähnliche Profiltiefe vorhanden, allerdings ohne Uferverbau. Der Birnbach ist in diesem Bereich weitestgehend gekennzeichnet durch keine eigendynamische Entwicklung.



Abbildung 32: Birnbach, Bereich Storchengasse – Uferverbau



Abbildung 33: Birnbach, Schäfergasse – ohne Uferverbau

3.4 Analyse der Bebauungsstruktur und Infrastruktur

3.4.1 Bebauungsstruktur

Im Rahmen der Defizitanalyse wurde auch die Bebauungsstruktur der einzelnen Bezirke analysiert. Dazu zählen die Feststellung und Bewertung von Charakteristika wie Versiegelungsgrad der Flächen, Vorhandensein und Größe von Grün- und Freiflächen, Bebauungsdichte sowie die Anordnung, Höhenlage und Nutzungsart von Gebäuden.

Das Außengebiet im Bezirk Wollmesheim ist überwiegend vom Weinbau geprägt. Die Siedlung befindet sich im Taleinschnitt der nördlich und südlich angrenzenden Weinberge. Durch die überwiegend vorherrschende Längsausrichtung der Rebanlagen wird Oberflächenwasser ohne größere Retentionswirkung in Talrichtung und somit in Richtung Siedlung abgeleitet.



Abbildung 34: Bebauungsstruktur – Rebanlagen nördlich von Wollmesheim an L 509

Innerhalb der Siedlungsfläche von Wollmesheim ist der Versiegelungsgrad vor allem im Ortskern entlang der Wollmesheimer Hauptstraße hoch. Niederschläge können in diesem Bereich kaum versickern und fließen oberflächlich ab. Dies ist vor allem auf den regionalen Weinanbau und die damit verbunden großen Gebäude und Hofstrukturen zurückzuführen. Im Gegensatz hierzu wurden die Flächen entlang des Birnbach, im westlichen Siedlungsgebiet, überwiegend wenig bis kaum versiegelt. Das Gewässer hat hier die Möglichkeit bei Hochwasser auszuufern. Des Weiteren kann Oberflächenwasser aus den versiegelten Gebieten auf den Grünflächen tlw. versickern oder in den Vorfluter abgeleitet werden. Der Birnbach verläuft zudem entlang der Tiefenlinie von Wollmesheim und verfügt daher über Einzugsgebiete nördlich und südlich der Gewässerachse.



Abbildung 35: Bebauungsstruktur Wollmesheim – Wollmesheimer Hauptstraße



Abbildung 36: Bebauungsstruktur Wollmesheim – Mörzheimer Straße

Bei vielen Gebäuden liegt das Erdgeschoss 2 oder mehr Stufen über der Geländeoberkante. Die Wohnräume im EG und OG sind daher vor Überflutungen von bis zu 30 cm geschützt. Hoftore lassen sich in der Regel gut mit Sandsäcken oder anderen mobilen Elementen abdichten.

3.4.2 Infrastruktur

Überflutungen haben nicht nur Auswirkungen auf Gebäude, sondern auch auf Infrastruktureinrichtungen. Hierbei kann es neben baulichen Schäden auch zum vollständigen Verlust oder z.B. der Blockade wichtiger Rettungswege kommen. Auch öffentliche Einrichtungen wie Spielplätze und Sportplätze können je nach Lage vor Überflutungen gefährdet sein. Bei diesen Objekten kommt es häufig neben baulichen Schäden auch zu einer Gefahr für Leib und Leben. Für die Bewältigung von Flutkatastrophen ist eine hochwasserangepasste öffentliche Ver- und Entsorgung äußerst wichtig. Während einem Hochwasser muss der Zugang zu den entsprechenden Anlagen gesichert und der Betrieb möglich sein.

Sowohl das Feuerwehrgebäude (Wollmesheimer Hauptstraße Nr. 33) als auch das Gebäude der Ortsverwaltung (Wollmesheimer Hauptstraße Nr. 31) befinden sich im Wirkungsbereich pot. Überflutungen bei Starkregenereignissen. Die Räumlichkeiten des Dorfgemeinschaftshauses befinden sich im 1.OG (Wollmesheimer Hauptstraße 13) und sind somit vor Überflutung geschützt. Allerdings kam es in der Vergangenheit bei Hochwasserereignissen am Birnbach bereits öfters zu Überflutungen der Siedlung bis in die Wollmesheimer Hauptstraße, wodurch die Zugänglichkeit zur Feuerwehr, zur Ortsverwaltung und zum Dorfgemeinschaftshaus eingeschränkt sein könnte. Auch die Mörzheimer Straße ist bei Hochwasser tlw. überflutet. Hochwassermarken in der Wollmesheimer Hauptstraße und der Mörzheimer Straße dokumentieren tlw. Wasserstände von > 1,0 m. Auch die Ereignisbilder des Hochwassers vom 09. Juni 2010

zeigen Wasserstände von 20-30 cm. Diese beiden Straßen können bei entsprechenden Ereignissen somit ggf. nicht mehr als Rettungswege genutzt werden.



Abbildung 37: Infrastruktur Wollmesheim – Gerätehaus
FFW Wollmesheim



Abbildung 38: Infrastruktur Wollmesheim – Ortsverwaltung

Die Starkregenkarten zeigen zudem im südlichen Bereich der Mörzheimer Straße einen Fließweg. Weitere Fließwege wurden in der Vergangenheit auch auf der Straße „Am Neuberg“ und „Zum Mütterle“ beobachtet. Auch diese Routen sind ggf. bei Starkregen nicht mehr befahrbar. Bei stärkeren Regenereignissen kann es zudem zur Überflutung der L509, vor allem im westlichen Bereich des Bezirkes Wollmesheim kommen. Durch die angrenzenden Weinbauflächen sind neben Überflutungen auch Sedimentablagerungen durch Erosion möglich. Je nach Wasserstand und Fließgeschwindigkeit kann es in diesem Bereich auch zu Beeinträchtigungen der Befahrbarkeit kommen. Zudem besteht bei Sedimentablagerungen erhöhte Rutschgefahr.

In der Mörzheimer Straße 22 (Finkenwiese) befindet sich eine Trafostation der Energie Südwest Netz GmbH. Nach Aussage des Betreibers kam es hier in der Vergangenheit bisher noch nicht zu Schäden in Folge Hochwasser. Allerdings befindet sich der Standort im Wirkungsbereich pot. Überflutungen sowie im Überschwemmungsbereich des Birnbaches.

3.5 Untersuchungen zum Schadenspotenzial

Bei der Betrachtung des Schadenpotenzials (der Vulnerabilität) werden sowohl nicht-monetäre (wie z.B. die Gefährdung menschlicher Gesundheit) als auch monetäre Schäden (an Gebäuden oder der Infrastruktur) berücksichtigt. Wichtige Kriterien für die Abschätzung der Vulnerabilität sind unter anderem:

- Anzahl gefährdeter Personen im Objekt und unterhalb des kritischen Bereichs
- Höhe des Schadenspotenzials/des möglichen Schadens am Objekt/an Sachwerten vor Ort
- Höhe des möglichen Schadens in der Umgebung/im Abflussweg (ausgehend vom Objekt)
- Betroffene Personen durch Funktionsausfall (z. B. Stromversorgung)
- Vorhandene Schutzsysteme

Für die Ermittlung des Schadenspotenzials wurden die potenziell von Überflutung betroffenen Objekte ermittelt, sowie der Grad der Betroffenheit abgeschätzt. Hierzu wurden die Hochwassergefahrenkarten und die Starkregenkarten mit dem ALKIS-Datensatz (Lage- bzw. Grundrissdaten der Objekte) verschnitten. Aus den Erkenntnissen der Ortsbegehungen konnte zudem die Gefährdung einzelner Objekte plausibilisiert werden.

Für die Ermittlung der Schadenspotenziale wurde vereinfacht angenommen, dass alle Objekte innerhalb einer potenziellen Überflutungsfläche, unabhängig von der baulichen Ausführung, oder der Nutzung (Wohnraum, Keller, Lager, etc.) gefährdet sind. Des Weiteren wurden zur Ermittlung des Schadenspotenzials pauschale, objektbezogene Schadensbeträge angenommen.

- Wohngebäude: ca. 15.000 € pro Objekt
- Gewerbebetriebe: ca. 55.000 € pro Objekt

3.6 Identifikation potenzieller Defizitbereiche

Wie bereits im Kapitel 3.5 erläutert, besteht ein Risiko bzw. eine Gefährdung überall dort, wo Objekte potenziell von Überflutung betroffen sind. Die Schäden gliedern sich dabei in die Kategorie monetäre und nicht monetäre Schäden (Tabelle 1).

Tabelle 1: Übersicht nicht monetäre/monetäre Schäden

Nicht-monetär	Monetär
Gefährdung menschlicher Gesundheit und Leben	an Gebäuden und Inventar
Beschädigung von Kulturgütern und Umweltschäden (Verunreinigung von Böden und Gewässern)	an öffentlichen Einrichtungen
Beeinträchtigung von Ökosystemen	an Anlagen der Wirtschaft und Industrie
	durch Störung oder Ausfall von Produktions- und Dienstleistungsprozessen
	in der Land- und Forstwirtschaft
	an der Infrastruktur
	an Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Für die Ermittlung der Defizitbereiche wird die Gefährdung mit dem Schadenspotenzial verknüpft. Objekte mit räumlichem Bezug zueinander werden dabei zu einem Bereich zusammengefasst. Jeder Bereich wird zusätzlich mit Blick auf die Gefährdung und das Schadenspotenzial einer der folgenden Risikostufen zugeordnet:

- Mäßiges Risiko
- Hohes Risiko
- Sehr hohes Risiko

Die Einstufung dient unter anderem auch zur Orientierung für die Festlegung der Priorität für die im Rahmen der Hochwasservorsorgekonzeption erarbeiteten Schutzmaßnahmen.

Im Bezirk Wollmesheim wurden anhand der vorliegenden Erkenntnisse aus den Ortsbegehungen, den Schadensmeldungen sowie den Gefahrenkarten potentieller Überflutungen die in Tabelle 2 und Abbildung 39 dargestellten Defizitbereiche ermittelt.

Tabelle 2: Ermittelte Defizitbereiche im Bezirk Wollmesheim

Nr.	Bereich	Potenzielle Überflutung	Risikostufe	Bemerkung
2.1	Dörstelstraße, Mörzheimer Straße	Starkregen	hoch	Überflutung Siedlungsgebiet und Baugebiet „An den Finkenwiesen“
2.2	Zum Mütterle, L509	Starkregen	mäßig	Überflutung Ortslage und L509
2.3	Wollmesheimer Hauptstraße, Pinselstraße, Am Neuberg, Birnbachstraße, Birnbach	Starkregen / Hochwasser	sehr hoch	Überflutung Ortslage




Abbildung 39: Ausschnitt aus der Detailkarte mit den Defizitbereichen in Wollmesheim (Anlage 7.1) mit Darstellung der Entstehungs- und Wirkungsbereiche bei Starkregen

3.7 Bürgerversammlung – Workshop 1

Im Anschluss an die Erstellung der Defizitanalyse fand am 28.10.2020 im Wollmesheimer Dorfgemeinschaftshaus der erste Workshop mit Bürgerbeteiligung statt. Nach der Vorstellung der ersten Ergebnisse der Defizitanalyse wurden diese im aktiven Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert. Die

Erfahrungen und Beobachtungen vergangener Ereignisse hatten diesbezüglich eine große Relevanz. Im Workshop konnte abgeklärt werden, ob die ausgewiesenen Defizitbereiche des Modells mit den Beobachtungen der Bürgerinnen und Bürger übereinstimmen. Zu den Zielen des Workshops zählten die Validierung der Erkenntnisse und die Plausibilisierung der Gefahrenkarten, die Vervollständigung der kritischen Punkte und die Ergänzung um weitere Schadensbereiche sowie das Erheben möglicher Lösungsvorschläge zur Behebung der Defizite.

Die Veranstaltung startete mit einer Begrüßung durch die BIT Ingenieure, den Ortsvorsteher und den EWL. Anschließend präsentierte BIT eine Einführung in das Hochwasservorsorgekonzept. Die Präsentation startete mit einer Übersicht verschiedener Ereignisse seit 2014, die den Bürgerinnen und Bürgern einen Einblick in die Notwendigkeit eines Hochwasservorsorgekonzepts geben sollten. Anschließend wurden die Grundlagen der Überflutungsvorsorge erklärt. Dazu gehören neben der Gefährdung durch Hochwasser im Bereich von Gewässern auch oberflächliche Überflutungen durch Starkregen sowie Überstau aus der Kanalisation. Im weiteren Verlauf der Präsentation wurden die drei grundlegenden Phasen des HWVKs vorgestellt: die Grundlagenermittlung der Überflutungsgefährdung, die Verschneidung mit kritischen Punkten im Rahmen der Defizitanalyse sowie das Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten im Handlungskonzept. Die Bausteine der Öffentlichen und Privaten Hochwasservorsorge wurden in diesem Rahmen genauer erklärt. Der Hauptteil des Workshops bestand darin, im Geographischen Informationssystem (GIS) fehlende Meldungen und kritische Punkte zu ergänzen und die Defizitbereiche zu vervollständigen. Im Anschluss wurde ein Ausblick auf das weitere Vorgehen mit der Ergänzung der Defizitanalyse und der Erstellung des Hochwasservorsorgekonzepts vorgestellt.



Abbildung 40: Präsentation im Rahmen des Workshop 1 (kumuliert).

Zusätzlich zum ersten Workshop in Wollmesheim wurde am 21. Juli 2021 um 18:30 Uhr im alten Kaufhaus in Landau ein kumulierter Workshop für alle Bezirke durchgeführt. Bürgermeister Maximilian Ingenthron begrüßte die Bürger und kündigte an die „Schwarmintelligenz“ der Teilnehmer als wertvolle Informationsquelle für das Hochwasservorsorgekonzept zu nutzen. Neben den ersten Ergebnissen der Defizitanalyse wurden auch allgemeine Maßnahmenvorschläge aus den Bereichen kommunale Flächenvorsorge, Stadtplanung, Landwirtschaft, Unterhaltung und baulichen Konzepten vorgestellt. Des Weiteren erhielten die teilnehmenden Bürger eine Einführung in das Online-Portal „Hochwasservorsorgekonzept“ der Stadt Landau und des EWL. Ergänzt wurde der Workshop mit Informationsständen zu folgenden Themen:

- Hochwasser durch Rückstau / Überflutung Gewässer (Gruppe A)
- Hochwasser durch Außenbereichsabfluss (Gruppe B)
- Hochwasser durch Rückstau im Kanalsystem (Gruppe C)
- Schutz der Grundstücke vor Überflutungen (Gruppe D)




Abbildung 41: Kleingruppenarbeit im Workshop 1 (kumuliert).

4 Örtliches Hochwasservorsorgekonzept

Das Hochwasservorsorgekonzept wurde aus den Ergebnissen der Grundlagenermittlung und der Defizitanalyse entwickelt. Ziel war die Erstellung eines Konzepts zur Minderung von Überflutungsschäden infolge von Starkregen, Hochwasser und Überstau aus Kanälen. Neben baulich-technischen Maßnahmen enthält das Konzept auch organisatorisch-administrative Maßnahmen. Hierfür wurden unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten erarbeitet.

4.1 Vorgehensweise

Zu Beginn wurden die Ergebnisse der Grundlagenermittlung und der Defizitanalyse kombiniert, um anschließend ein geeignetes Konzept zu entwickeln. Nach der Erstellung eines Entwurfs für das Hochwasservorsorgekonzept fand der zweite Workshop mit Bürgerbeteiligung statt, wo erste Überlegungen vorgestellt und weitere Ideen eingebracht wurden. Anschließend wurden durchführbare und weiterzuvollziehende Maßnahmen ausgewählt und eine grobe Kostenschätzung durchgeführt. Die Abbildung 42 bietet einen Überblick über die einzelnen Schritte der Vorgehensweise.




Abbildung 42: Übersicht der Arbeitsschritte im Rahmen der Konzepterstellung

4.2 Öffentliche Hochwasservorsorge




Abbildung 43: Hauptbereiche der öffentlichen Hochwasservorsorge

Die Maßnahmenvorschläge für die öffentliche Hochwasservorsorge können in fünf Hauptbereiche aufgeteilt werden (Abbildung 43). Zu diesen Bereichen zählen die Informationsvorsorge, die Unterhaltung, das Krisenmanagement, die kommunale Flächenvorsorge sowie das kommunal bauliche Konzept.

4.2.1 Informationsvorsorge

Im Rahmen der **Informationsvorsorge** soll die Bevölkerung über die Gefahren und Risiken durch Hochwasser und Starkregen informiert und gleichzeitig dafür sensibilisiert werden. Im Fokus steht die Übermittlung von Warnmeldungen und Vorhersagen. Diese gilt es durchgehend weiterzuentwickeln und zu optimieren, sodass die Informationen richtig aufgefasst und sinnvoll verwendet werden können. Vorhandene Warnsysteme sollen für die Bevölkerung bekannt gemacht werden, sodass diese sich über bevorstehende Gefahren informieren kann. Dazu zählt auch die Zurverfügungstellung von Daten sowie die Veröffentlichung der Karten des Landes, mithilfe derer sich Bürgerinnen und Bürger über betroffene Gebiete informieren können. Zusätzlich kann die Installation örtlicher Pegel (Gewässer, Kanal, Niederschlag) der Information der Bevölkerung dienen. Insgesamt gilt es, die Bevölkerung gegenüber den potenziellen Gefahren im Zusammenhang mit Hochwasser zu sensibilisieren.

Die Maßnahmen des Bausteins „**Informationsvorsorge**“ sind in den nachfolgenden Tabellen aufgeführt. Weiterzuverfolgende Maßnahmen sind dabei mit einem X gekennzeichnet.

Tabelle 3: Maßnahmen der Informationsvorsorge

Maßnahmen	Umsetzung	Zielgruppe
Informationsvorsorge über das Internet (Blogs, soziale Netzwerke, Homepage der Gemeinde etc.)	☒ Ansprechpersonen nennen	Bevölkerung, Landwirtschaft, Wirtschaft
	☒ Informationsmaterialien bereitstellen	
	☒ Verweis auf Publikationen	
	☒ Verweis auf Informationsmaterialien	
	☒ Verweis auf Versicherungen für Hochwasserereignisse	
	☒ Verweis auf KliStar-Projekt	
Informationsvorsorge über Veranstaltungen	☒ Informationsveranstaltungen zum Thema Starkregen/Hochwasser	Bevölkerung, Landwirtschaft, Wirtschaft
	☒ Sprechstunden für Bürger*innen	
	☒ Beratungstage zum Thema Starkregen und Hochwasser	
	☒ Ausstellungen mit mobilen Informationsständen und –tafeln auf Wochenmärkten, Feuerwehrfesten, Gemeinderatssitzungen, etc.	
	☒ Beratung der Betroffenen vor Ort	

Weitere Öffentlichkeitsarbeit	☒ Pressemitteilungen	Bevölkerung, Landwirtschaft, Wirtschaft
	☒ Nutzung von Veröffentlichungsorganen z.B. Gemeindeblatt	
	☒ Auslegen von Informationsmaterialien z.B. im Bauamt	
	☒ Kennzeichnung von Hochwassermarken in der Gemeinde	
	☒ Einrichtung eines Benachrichtigungsdienstes für Unwetterwarnungen	
	☒ Versand von Informationsmaterialien an potenziell Betroffene von Grundstücken	
	☒ Erstellen eines Informationsflyers und Verteilung an die Bevölkerung	
	☒ Information der Land- und Forstwirtschaft	
	☒ Information der ansässigen Wirtschafts- und Industriebetriebe	

4.2.2 Unterhaltung

Für eine funktionierende Hochwasservorsorge sind **Unterhaltungsmaßnahmen** an Gewässern und Bauwerken von essenzieller Bedeutung. Dazu zählen zum einen die regelmäßige Reinigung und Räumung von Treibgut an Einlaufbauwerken und Durchlässen sowie die Beseitigung von Abflusshindernissen in Gerinnen und Gewässerläufen. Zum anderen gilt es, die Straßenentwässerung zu unterhalten und die regelmäßige Inspektion, Wartung und Instandsetzung des Kanalnetzes durchzuführen. Zudem müssen Rückhaltemaßnahmen unterhalten und die Erhaltung und Entwicklung strukturreicher Gewässer gewährleistet werden. Diese Maßnahmen zur Unterhaltung dienen dem Hochwasserschutz sowie der präventiven Schadensminderung von Überflutungen. In Anlage 9 ist hierzu ein allgemeiner Maßnahmenkatalog beigefügt.



Abbildung 44: Unterhaltungsarbeiten an einem Grabensystem

4.2.3 Krisenmanagement

Im Rahmen des Hochwasservorsorgekonzepts bzw. im Nachgang können außerdem unterschiedliche Maßnahmen für eine Verbesserung des **Krisenmanagements** getroffen werden. Zum einen können Feuerwehreinsätze im Zusammenhang mit Starkregen und Sturzfluten fortlaufend optimiert und somit effizienter gestaltet werden. Dazu beitragen können beispielsweise entsprechende Schulungen und eine Ausrüstung der Ausstattung der Feuerwehr. Zudem kann ein geeigneter Alarm- und Einsatzplan erstellt bzw. fortgeschrieben werden. Weiterhin gilt es, die Warnung der Bevölkerung durch Sirenensignaltöne oder Katastrophen-Warn-Apps zu gewährleisten und auszubauen. Diesbezüglich sind die Informationsvorsorge und Risikokommunikation gegenüber Bürgerinnen und Bürgern von grundlegender Bedeutung.



Abbildung 45: Absperrung gefährdeter Bereiche bei einem Hochwasserereignis zum Schutz der Bevölkerung

Der Baustein „**Krisenmanagement**“ untergliedert sich in drei Bereiche:

- Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Alarm- und Einsatzplanes
- Vorbereitung der Krisenkommunikation
- Vorbereitung der Nachsorge

Die Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Alarm- und Einsatzplanes ist nicht Bestandteil des HWVK, sondern erfolgt im Nachgang durch die zuständigen Verantwortlichen. Die Maßnahmen zur Krisenkommunikation und zur Nachsorge sind in Tabelle 4 aufgeführt. Weiterzuverfolgende Maßnahmen sind dabei mit einem X gekennzeichnet.

Tabelle 4: Maßnahmen aus dem Krisenmanagement²⁶

Vorbereitung der Krisenkommunikation
☒ Vernetzung mit den Vorhersagen und Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ)
☒ Nutzung/Aufbau einer lokalen Beobachtung von Wetterereignissen (z.B. Konzeption lokaler Pegelmessstellen und Niederschlagsmessstationen)
☒ Definition örtlicher Indikatoren für das Auslösen von Maßnahmen der Gefahrenabwehr

☒ Verständliche Aufbereitung der Informationen für die Öffentlichkeit im Ereignisfall, vorbereitete Mitteilungen für Presse und Bevölkerung (ggf. Vorbereitung Pressekonferenz)

☒ Konzept für die Nutzung der Warn-App NINA und Social Media

Vorbereitung der Nachsorge

☒ Regelmäßige Aus- und Fortbildungen sowie Durchführung von Übungen für die Mitglieder des Krisenmanagements

☒ Vorbereitung der Abfallentsorgung (Sammelplätze, Vereinbarungen mit Abfuhrunternehmen)

☒ Liste an Infrastrukturen, die ggf. bevorzugt und zeitnah instand gesetzt werden müssen

☒ Klärung von Handlungsbedarf bei größeren Verschmutzungen durch wassergefährdende Stoffe je nach lokale, Gefährdungspotenzial

☒ Turnusmäßige Überprüfung und Aktualisierung der Alarm- und Einsatzpläne sowie Prüfung der Funktionalität der vorgesehenen Räumlichkeiten und der bereit gestellten Technik

4.2.4 Kommunale Flächenvorsorge

Um einen wirkungsvollen Hochwasserschutz zu gewährleisten, gibt es zudem unterschiedliche Maßnahmen im Bereich der **kommunalen Flächenvorsorge**. Demnach sollten Überflutungsflächen künftig durch die Kommune im Flächennutzungsplan gekennzeichnet werden. Zudem müssen Flächen mit der Notwendigkeit baulicher Vorkehrungen gegen Naturgefahren im Bebauungsplan gekennzeichnet werden. Diese Maßnahmen dienen dem Hochwasserschutz auf Flächen, die bei Hochwasser und Starkregen überflutet werden können und haben insbesondere bei der Entstehung und Planung von Neubaugebieten und Bauprojekten eine große Relevanz.

In der **kommunalen Flächenvorsorge** sind verschiedene Maßnahmen im Flächennutzungs- und Bebauungsplan vorgesehen. Eine Übersicht über die einzelnen Maßnahmen befindet sich in Anlage 10. Grundsätzlich sind folgende Strategien zur Flächenvorsorge im Bestand weiterzuverfolgen.

- Freihaltung von Brachflächen im Stadtgebiet („Wildnis in der Stadt“)
- Entsiegelung nicht mehr genutzter Flächen/Entsiegelungskonzepte
- Renaturierung und Gewässerentwicklung im bebauten Bereich (z.B. WRRL-Maßnahmen)
- Multifunktionale Nutzungen von Freiflächen
- Vorausschauende kommunale Grundstückspolitik/Flächenerwerb zur Umsetzung derartiger Maßnahmen
- Information an Landwirtinnen und Landwirte und Waldbesitzende über Gefahren (z.B. Bodenerosionsgefährdung, Hangrutschungen, Steinschlag) und Maßnahmen (siehe KliStar) im Außenbereich
- Anregung zur angepassten Forstwirtschaft (z.B. Waldmehrung, Erhalt der Waldflächen, Umbau von Nadelbaum-Reinbeständen in stabile naturnahe und klimatolerante Mischwälder, Revitalisierung von Auwäldern, Renaturierung von Mooren, Anlage von Tümpeln und Feuchtbiotopen)

- Freihalten von Fließwegen (z.B. Holzlager, erodiertes Bodenmaterial, Geröll)
- Flächen für den Erosionsschutz für bestimmte Landnutzung vorsehen (z.B. Erwerb von Flächen im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen)
- Einbeziehung der Unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörden bei beobachteten Erosionsereignissen
- Nutzung des Instruments der Flurneuordnung, um im Außenbereich Fließwege und Retentionsflächen zu schaffen (Größe und Anordnung der landwirtschaftlichen Flächen, Gräben und Wege)



Abbildung 46: Spielerische Darstellung der Überflutungsgefahr von Siedlungen

4.2.5 Kommunal bauliches Konzept

Der letzte der fünf Hauptbereiche für die öffentliche Hochwasservorsorge stellt das **kommunal bauliche Konzept** dar. Damit gemeint ist die Konzeption baulicher Maßnahmen, zum Beispiel im Gewässerausbau oder Straßenbau. Beispielsweise können Gewässer umgestaltet werden, um Retentionsräume für den Rückhalt von Wasser bei Hochwasser zu schaffen. Kritische Engstellen in Gewässern können ausgeweitet werden und Gewässerrandstreifen eingerichtet werden. Außengebietswasser kann durch spezielle Anpassungen rückgehalten oder abgeleitet werden. Zudem können Maßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft einen wertvollen Beitrag zum Hochwasserschutz leisten. Durch eine gezielte Anbauplanung, rückhaltungsorientierte Acker- und Waldbewirtschaftung und die Einrichtung von Ackerrandstreifen kann im Fall von Starkregen und Hochwasser ein sinnvoller Rückhalt von Wasser erfolgen. Dasselbe gilt für die

Einrichtung oder Erweiterung von Frei- und Grünflächen als Rückhalteräume. Für die Entlastung des öffentlichen Kanalnetzes gelten die Beseitigung hydraulischer Defizite, die Einrichtung von Trennsystemen sowie die Flächenentsiegelung als Optionen für verbesserten Schutz vor Überflutungen. Durch die Anpassung von Straßen- und Wegprofilen kann die oberflächliche Wasserführung geleitet werden und Straßenquerschnitte können als Retentionsraum genutzt werden, um Wasser zurückzuhalten.



Abbildung 47: Struktur/prinzipielle Vorgehensweise in der Konzeption kommunal baulicher Maßnahmen

4.2.6 Umsetzbarkeit bauliche Maßnahmenvorschläge

Die Umsetzbarkeit der Maßnahmenvorschläge hängt von verschiedenen Faktoren wie z.B. Genehmigungsverfahren, Platzbedarf, Größenordnung der Kosten, Praktikabilität etc. ab. Neben den aufgeführten Faktoren spielt die Wirtschaftlichkeit eine maßgebliche Rolle bei der Wahl der weiterzuverfolgenden Maßnahmen. Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen ist gemäß dem Leitfaden „Wirtschaftlichkeit technischer Hochwasserrückhaltungen – Vereinfachte Abschätzung im Rahmen des örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepts“ des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz (LfU) nachzuweisen.

Damit eine Maßnahme als wirtschaftlich eingestuft wird, muss die Minderung der Schäden durch Überflutung, die Bau- und Unterhaltungskosten übersteigen. Die Maßnahmen wurden für diese Betrachtung zu Paketen zusammengefasst. Jedes Paket schützt einen definierten Defizitbereich.

Für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Rahmen des Hochwasservorsorgekonzepts wurde vereinfacht angenommen, dass alle Objekte innerhalb der potenziellen Überflutungsflächen, unabhängig von der baulichen Ausführung, oder der Nutzung (Wohnraum, Keller, Lager, etc.) gefährdet sind.

Hinsichtlich der Schutzwirkung wurde der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung die Annahme zu Grunde gelegt, dass durch die konzipierten Maßnahmen für die einzelnen Defizitbereiche, diese zu 100% vor einer Überflutung z.B. bei HQ₁₀₀ geschützt werden. Des Weiteren wurde ein virtueller Fixpunkt berücksichtigt. Die Schadenssumme wurde hier mit 25% der Gesamtsumme angenommen. Zudem wurde davon ausgegangen, dass bei Hochwasserereignisse mit einem Wiederkehrintervall > 5 Jahre (HQ₅) kein Schaden zu erwarten ist.

Neben den Investitionskosten spielen auch die anfallenden Kosten während der Nutzungsdauer einer Maßnahme (Reinvestitionskosten, laufende Kosten) eine wichtige Rolle. Daher wurde für die Maßnahmenpakete für die Defizitbereiche eine Kostenvergleichsrechnung (KVR) über eine Nutzungsdauer von 80 Jahren und einem Zinssatz von 3 % durchgeführt. Ohne Detailplanung ist eine Abschätzung der Reinvestitionskosten kaum möglich, weshalb diese bei der KVR vernachlässigt wurden. Für die laufenden Kosten wurde ein pauschaler Ansatz von 3 % der Investitionskosten angenommen.

Der Nutzen-Kosten-Vergleich (NKV) wurde sowohl für den Vergleich der jährlichen Kosten (JK) mit dem jährlichen Nutzen bzw. jährlichen Erwartungswert der Schadensminderung (EWS), als auch für den Vergleich des Projektkostenbarwertes (PKBW) und dem Projektnutzenbarwert (PNBW) durchgeführt. Die Maßnahmen sind voraussichtlich wirtschaftlich, wenn das Ergebnis des Nutzen-Kosten-Vergleichs > 1 beträgt.

Bei der angewendeten Methodik handelt es sich um eine stark vereinfachte Vorgehensweise. Durch eine Detailplanung oder Vorliegen einer genaueren Datengrundlage kann das Ergebnis zur vereinfachten Methodik abweichen. **Eine belastbare Aussage** zur voraussichtlichen Wirtschaftlichkeit einer betrachteten Maßnahme, ist aufgrund der dargestellten Unsicherheiten bei der Ermittlung der zu erwartenden Schadensminderung bei einer vereinfachten Betrachtung, wie auch potenziellen Unsicherheiten der geschätzten Projektkosten **nicht möglich**.

Nicht weiterzuverfolgende Maßnahmen

Im Bezirk Wollmesheim wurden insgesamt 32 bauliche Maßnahmen zum Schutz vor Überflutungen in Folge Starkregen und Hochwasser konzipiert. Die baulichen Maßnahmen wurden den einzelnen Defizitbereichen zugeordnet, Zuständigkeiten vergeben und im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und Umsetzbarkeit geprüft. 2 bauliche Maßnahmen wurden als nicht wirtschaftlich eingestuft:

Tabelle 5: Übersicht der nicht wirtschaftlichen Maßnahmen

ID	Maßnahme	Standort
102	Einlaufbauwerk	Ilbesheimer Hohlweg, Kreuzung L509/L510
105	Ableitung über Regenwasserkanal	Ilbesheimer Hohlweg, Kreuzung L509/L510

Die Umsetzbarkeit ist jedoch bei fast allen Maßnahmen gegeben. Lediglich bei folgenden Maßnahmen wurde eine Umsetzung als nicht machbar eingestuft.

Tabelle 6: Übersicht der nicht umsetzbaren Maßnahmen

ID	Maßnahme	Standort
116	Retentionsmaßnahme	Sportplatz TuS Wollmesheim
117	Ableitung über Regenwasserkanal	Sportplatz TuS Wollmesheim
130	Retentionsmaßnahme	Gewann „Oberwiesen“; Alte Ilbesheimer Straße

Weiterzuverfolgende Maßnahmen

Von insgesamt 32 Konzipierten baulichen Maßnahmen werden 29 Maßnahmen als Umsetzbar eingestuft und sollen daher weiterverfolgt werden. Eine Übersicht der weiterzuverfolgenden baulichen Maßnahmen befindet sich in Anlage 8.1 und 8.2.

Da sich Synergieeffekte positiv auf die Wirtschaftlichkeit auswirken können, bleiben auch derzeit nicht wirtschaftlichen Maßnahmen im Konzept enthalten.




Abbildung 48: Ausschnitt aus der Detailkarte mit dem Maßnahmenkonzept in Wollmesheim (Anlage 8.1) mit Darstellung der Entstehungs- und Wirkungsbereiche bei Starkregen

4.3 Private Hochwasservorsorge

Neben den Maßnahmen zur öffentlichen Hochwasservorsorge gibt es zusätzlich noch private Hochwasservorsorgemaßnahmen, die von Bürgerinnen und Bürgern selbst getroffen werden können. Gemäß § 5 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) gilt: „Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen“.²⁷ Bürgerinnen und Bürger haben somit eine Pflicht zur Eigenvorsorge und können Ihr Hab und Gut durch hochwasserangepasstes Planen, Bauen und Sanieren sowie entsprechendem Objektschutz vor Überflutungen durch Hochwasser und Starkregen schützen. Hierbei gilt es, möglichst viel Wasser fernzuhalten, um potenzielle Schäden zu verhindern oder zumindest zu minimieren. Sinnvoll sind zudem Verhaltensregeln, die vor, während und nach dem Hochwasser beachtet werden sollten. In einigen Fällen lohnt sich der Abschluss einer Hochwasserversicherung. Ob diese sinnvoll ist oder nicht hängt von den individuellen Gegebenheiten ab und sollte im Voraus geprüft werden.

4.4 Bürgerversammlung – Workshop 2

Anschließend an die Erstellung des Entwurfs für das Hochwasservorsorgekonzept fand der zweite Workshop mit Bürgerbeteiligung statt. Dieser sollte neben einer Vorstellung der ersten Überlegungen dazu dienen, weitere Ideen und Anregungen zu erfassen. Auch hierbei spielten die Erfahrungen der betroffenen Bürgerinnen und Bürger eine wichtige Rolle.

Der Workshop 2 in Wollmesheim fand am 20.01.2022 im Dorfgemeinschaftshaus statt. Nach Angaben der EWL waren ca. 30 Bürgerinnen und Bürger anwesend.

Zu Beginn der Veranstaltung gab es für die Teilnehmenden eine Begrüßung, sowohl durch die BIT Ingenieure als auch durch den EWL. Anschließend stellte BIT anhand einer Einführungspräsentation die Grundlagen des Hochwasservorsorgekonzepts vor. Hierbei wurden die einzelnen Schritte der Grundlagenermittlung, Defizitanalyse und des Handlungskonzepts nochmals detailliert erklärt. Der Fokus lag dabei auf den Bausteinen der öffentlichen und privaten Hochwasservorsorge. Anschauliche Foto-Beispiele zeigten konkrete Gefahrenstellen des Gebietes auf. Im Anschluss erfolgte die Überleitung zum Workshop. Dazu sollten sich die Bürgerinnen und Bürger auf die vier ausgewiesenen Infostationen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten aufteilen. Drei der Stationen mit den Themen „Private Vorsorgemaßnahmen“, „Kommunal bauliches Konzept“ und „Wo kann ich mich informieren?“ wurden von BIT betreut. Die vierte Station mit dem Thema „Private Rückstausicherung“ wurde von der EWL gestellt. Dort konnten sich die Bürgerinnen und Bürger genauer über unterschiedliche Rückstausicherungen mit unterschiedlichen Funktionsweisen und Ausstattungen informieren. Die Infostation „Kommunal bauliches Konzept“ der BIT ermöglichte den Workshop-Teilnehmenden einen vertieften Einblick in die digitalen Karten mit den ausgewiesenen Defizitbereichen, Risikoobjekten sowie den konzipierten Maßnahmen. An der Infostation „Private Vorsorgemaßnahmen“ wurden Möglichkeiten vorgestellt, wie Gebäude und Grundstück auf mögliche Überflutungen vorbereitet werden können, um potenzielle Schäden abzumildern oder zu verhindern. Die Station „Wo kann ich mich informieren?“ gab den Bürgerinnen und Bürgern eine Übersicht an nützlichen Webseiten, Leitfäden und sonstigem Infomaterial zum Thema Hochwasser und Starkregen. An den einzelnen Stationen war es zudem möglich Erfahrungen und Beobachtungen auszutauschen und mitzuteilen.



Abbildung 49: Workshop 2, Wollmesheim

5 Zusammenfassung / Fazit

Im Rahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes der Stadt Landau wurden die Bausteine Grundlagenermittlung, Defizitanalyse und Vorsorgekonzept nach dem Handbuch des Landes bearbeitet. Für die Erstellung des HWVK wurde das Stadtgebiet von Landau in 13 Teilgebiete aufgeteilt. Im vorliegenden Bericht ist der Betrachtungsraum auf den Stadtbezirk Wollmesheim begrenzt.

Die zur Verfügung gestellten Grundlagendaten konnten mit den Erfahrungen der Bürger im Rahmen der Bürgerbeteiligung überwiegend bestätigt und ergänzt werden. Beim Abwassernetz in Wollmesheim handelt es sich überwiegend um ein Mischsystem. Im Bereich neuerer Baugebiete oder in sanierten Bereichen wurde jedoch bereits auf ein Trennsystem gewechselt. Das Regenwasser im Trennsystem ist an den Birnbach angeschlossen. Die Kanalisation ist gemäß vorliegendem Generalentwässerungsplan bei häufigeren Regenereignissen bereits ausgelastet. Starkregen können somit nicht über das Kanalnetz abgeleitet werden. Für einen optimierten Notabfluss an der Oberfläche wurden bereits erste Straßen mit negativem Dachprofil hergestellt. Zudem wurden bereits zwei Regenrückhaltebecken hergestellt.

Der Birnbach hat in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Überschwemmungen der Ortslage bei Hochwasserereignissen geführt. Innerorts ist der Abflussquerschnitt des Gewässers tlw. durch z.B. Brückenbauwerke eingeschränkt. Zudem wurden die Ufer befestigt und das Gewässer hat im östlichen Siedlungsgebiet keine Möglichkeit mehr, schadlos auszufern.

Die Ortslage Wollmesheim weist einen starken Versiegelungsgrad auf. Regenwasser kann nicht ortsnah versickern, sondern wird oberflächlich dem Birnbach zugeführt. Auch die Außengebiete von Wollmesheim sind komplett an den Birnbach angeschlossen. Durch die Erfahrungen der Vergangenheit wurde eine Vielzahl der Gebäude bereits hochwassersensibel gebaut, sodass bis zu einem Wasserstand von ca. 30 cm nur mit geringen Schäden zu rechnen ist. Allerdings können Straßenüberflutungen in Folge von Starkregen oder Hochwasser zu blockierten Rettungswegen führen. Auch die städtischen Gebäude (Feuerwehr, Ortsverwaltung, Dorfgemeinschaftshaus) sind bei Überflutungen mit hohen Überflutungstiefen ggf. nicht mehr erreichbar. Es besteht die Gefahr, dass die Feuerwehr nicht oder nur bedingt einsatzfähig ist.

Insgesamt ergeben sich in Wollmesheim drei Defizitbereiche mit unterschiedlicher Gefährdung. Der Bereich „zum Mütterle“ / L509 ist mäßig, der Bereich „Dörstelstraße“ / „Mörzheimer Str.“ hoch und der Bereich „Wollmesheimer Hauptstraße“ / „Pinzelstraße“ / „Am Neuberg“ / „Birnbachstraße“ / „Birnbach“ sehr hoch gefährdet. Im örtlichen Hochwasservorsorgekonzept wurden verschiedene Maßnahmen konzipiert, um die Gefährdungssituation innerhalb der Ortslage zu verbessern.

Die Maßnahmen gliedern sich in die Bausteine Informationsvorsorge, Unterhaltung, Krisenmanagement und bauliches Konzept. Die baulichen Maßnahmen wurden auch hinsichtlich der Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit geprüft. Neben den kommunalen Maßnahmen sind jedoch auch die Bürger:innen zur privaten Eigenvorsorge verpflichtet (§ 5 Absatz 2 WHG). Mögliche Schutzmaßnahmen sind neben hochwasserangepasstem Planen, Bauen und Sanieren auch Objektschutzmaßnahmen.

Aufgestellt (B. Eng. Adrian Makus, M. Eng. Sabrina Theel)

Heilbronn, 28.04.2023



BIT Ingenieure AG

Lerchenstraße 12

74072 Heilbronn



Tel.: +49 7131 9165-0

heilbronn@bit-ingenieure.de

Quellen- und Literaturverzeichnis

- ¹ Wasserportal Rheinland-Pfalz, Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität; online abrufbar unter <https://wasserportal.rlp-umwelt.de>
- ² Hochwassergefahrenkarten des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten (MUEEF) Rheinland-Pfalz; online abrufbar unter <https://hochwassermanagement.rlp-umwelt.de/servlet/is/200041/>
- ³ Informationspaket zur Hochwasservorsorge; Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz; Stand: August/November 2018; online abrufbar unter <https://aktion-blau-plus.rlp-umwelt.de/servlet/is/8448/>
- ⁴ Karten zur Bodenerosionsgefährdung durch Wasser und Erweitertes Gewässernetz; Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz; online abrufbar unter <https://www.lgb-rlp.de/karten-und-produkte/online-karten/online-bodenkarten/bodenerosion-abag.html#infor>
- ⁵ Hydraulischer Nachweis der Queich in Landau - Studie; PÖYRY GKW GmbH; 31.03.2010
- ⁶ Hydrologische Untersuchungen Queich in Landau-Godramstein – Studie; PÖYRY GKW GmbH; 16.12.2008
- ⁷ Flächennutzungsplan (FNP) 2030 der Stadt Landau in der Pfalz – Teil A – Planzeichnung Vorentwurfsfassung; Stadtverwaltung Landau in der Pfalz, Stadtbauamt; Stand 26.06.2018
- ⁸ Klimaanpassungskonzept Stadt Landau – Entwurf Endbericht; Stadt Landau – Umweltamt; Stand: Oktober 2019
- ⁹ Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung (-Ergänzung Starkregenmodul) – Landau Land und Landau Stadt, Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, Ingenieurbüro Feldwisch Bergisch Gladbach und Büro für Umweltbewertung und Geoökologie Gießen; 28.04.2009
- ¹⁰ Lageplan wichtiger öffentlicher Infrastruktur; Stand 2020
- ¹¹ Landesamt für Geologie und Bergbau RLP: Online-Karten GÜK 300 / BFD5L / BFD200, online abrufbar unter <https://mapclient.lgb-rlp.d/>
- ¹² Bürgerportal zur Starkregen- und Hochwasservorsorge, Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau in der Pfalz AöR; <https://hochwasserportal.landau.de/>
- ¹³ Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH (itwh), 2018: Radar-Starkregenauswertung Erläuterungsbericht
- ¹⁴ Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH (itwh), 2018: Radar-Starkregenauswertung Erläuterungsbericht
- ¹⁵ Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH (itwh), 2018: Radar-Starkregenauswertung Erläuterungsbericht
- ¹⁶ Stadt Landau in der Pfalz, Niederschlagsdaten des Regenschreibers Wollmesheim vom 11.06.2018.
- ¹⁷ Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH (itwh), 2018: Radar-Starkregenauswertung Erläuterungsbericht
- ¹⁸ Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH (itwh), 2018: Radar-Starkregenauswertung Erläuterungsbericht
- ¹⁹ Stadt Landau in der Pfalz, Niederschlagsdaten des Regenschreibers Wollmesheim vom 21.07.2018

-
- ²⁰ Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH (itwh), 2018: Radar-Starkregenauswertung Erläuterungsbericht
 - ²¹ Stadt Landau in der Pfalz, Niederschlagsdaten des Regenschreibers Wollmesheim vom 23.09.2018
 - ²² Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau in der Pfalz AöR: Informationen zum Kanalnetz, online abrufbar unter <https://www.ew-landau.de/Abwasser/Kanalnetz/>
 - ²³ Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau in der Pfalz AöR, 2021: Starkregen und Überflutungsschutz
 - ²⁴ Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW), 2016: Leitfaden Kommunales Starkregenrisikomanagement in Baden-Württemberg
 - ²⁵ Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW), 2016: Leitfaden Kommunales Starkregenrisikomanagement in Baden-Württemberg
 - ²⁶ Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW), 2020: Kommunales Starkregenrisikomanagement in Baden-Württemberg, Anlage 7: Erstellung des kommunalen Handlungskonzepts Starkregenrisikomanagement
 - ²⁷ Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG); 31.0.2029; § 5 Abs. 2




Die Hochwasservorsorgekarten beinhalten vertrauliche Informationen und dürfen ohne schriftliche Zustimmung durch die Stadt Landau nicht zugänglich gemacht werden. Dieser Sperrvermerk gilt für unbegrenzte Dauer.

Abbildung: UTM 32N
Projektion: Transverse Mercator
Datum: ETRS 89

Geobasisdaten: © Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz, www.lvermgeo.rlp.de



Übersicht
M 1:110.000



Stadt Landau



Hochwasservorsorgekonzept

Studie	Projekt 01LAU19057			
	Datum	Name	Anlage	
	bearbeitet Sept. 2022	ama/sth	1	
	gezeichnet Sept. 2022	chl	Blatt	
Übersicht Bezirke	geprüft Sept. 2022	sth		
	Maßstab 1:20.000	Plan-Nr. HWVK_ÜB_012		
EDV: 01LAU19057_HWVK.aprx			Blattgröße: 0,851 x 0,604 = 0,514 m²	

Auftraggeber / Antragsteller:

Stadt Landau
Markstraße 50
76829 Landau in der Pfalz
Tel: +49 (0) 6341 13-0
stadtverwaltung@landau.de
www.landau.de

Planverfasser:

BIT INGENIEURE
BIT Ingenieure AG
Lerchenstraße 12
74072 Heilbronn
Tel: +49 7131 9165-0
Fax: +49 7131 9165-10
heilbronn@bit-ingenieure.de

Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Heilbronn | Völklingen-Schwenningen | Donaueschingen | Öhringen

Stadt Landau,

Heilbronn,

Arzheim

Landau-Südwest

Mörzheim


Legende

- Gemeinde
- ALKIS-Gebäude
 - Gewässernetz

Die Hochwasservorsorgekarten beinhalten vertrauliche Informationen und dürfen ohne schriftliche Zustimmung durch die Stadt Landau nicht zugänglich gemacht werden. Dieser Sperrvermerk gilt für unbegrenzte Dauer.


Abbildung: UTM 32N
Projektion: Transverse Mercator
Datum: ETRS 89

Geobasisdaten: © Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz,
www.lvermgeo.rlp.de



Übersicht

M 1:110.000



Stadt Landau



Hochwasservorsorgekonzept

Studie	Projekt 01LAU19057			
Übersichtskarte Wollmesheim		Datum	Name	Anlage
	bearbeitet	Sept. 2022	ama/sth	2
	gezeichnet	Sept. 2022	chl	
	geprüft	Sept. 2022	sth	Blatt
				012
	Maßstab			Plan-Nr.
	1:3.500	HWVK_ÜK_012		
EDV: 01LAU19057_HWVK.aprx	Blattgröße: 0.851 x 0.604 = 0.514 m²			


Auftraggeber / Antragsteller:
Stadt Landau
Markstraße 50
76829 Landau in der Pfalz
Tel: +49 (0) 6341 13-0
stadtverwaltung@landau.de
www.landau.de

Planverfasser:
BIT INGENIEURE BIT Ingenieure AG
Lerchenstraße 12
74072 Heilbronn
Tel: +49 7131 9165-0
Fax: +49 7131 9165-10
heilbronn@bit-ingenieure.de

Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Heilbronn | Vödingen-Schwenningen | Donaueschingen | Öhringen

Stadt Landau, _____

Heilbronn, _____





Legende

Gemeinde

ALKIS-Gebäude

Gewässernetz

Defizitanalyse

Schadensmeldungen

Kapelle/Kirche/Gotteshaus

keine Angabe

gefährlicher Fließweg

Unterführung

Überflutete Straße

Öffentlicher Parkplatz


Rückhaltebecken/Damm

Privates Gebäude

Die Hochwasservorsorgekarten beinhalten vertrauliche Informationen und dürfen ohne schriftliche Zustimmung durch die Stadt Landau nicht zugänglich gemacht werden. Dieser Sperrvermerk gilt für unbegrenzte Dauer.

Abbildung: UTM 32N
Projektion: Transverse Mercator
Datum: ETRS 89

Geobasisdaten: © Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz, www.lvermgeo.rlp.de



Stadt Landau

Hochwasservorsorgekonzept

Studie		Projekt 01LAU19057			
Wasserbau		Datum	Name	Anlage	
	bearbeitet	Sept. 2022	ama/sth	3.1	
	gezeichnet	Sept. 2022	chl		
	geprüft	Sept. 2022	sth	Blatt 012	
Schadensmeldungen Wollmesheim					
		Maßstab		Plan-Nr.	
		1:3.500	HWVK_SM_012		
EDV: 01LAU19057_HWVK.aprx		Blattgröße: 0.851 x 0.604 = 0.514 m²			

Auftraggeber / Antragsteller:

Stadt Landau
Marktplatz 50
76829 Landau in der Pfalz
Tel: +49 (0) 6341 13-0
stadtverwaltung@landau.de
www.landau.de

Planverfasser:

BIT Ingenieure AG
Lerchenstraße 12
74072 Heilbronn
Tel: +49 7131 9165-0
Fax: +49 7131 9165-10
heilbronn@bit-ingenieure.de

Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Heilbronn | Vöhringen-Schwenningen | Donaueschingen | Öhringen

Stadt Landau, _____ Heilbronn, _____


Anlage 3.2

Tabelle Schadensmeldungen Wollmesheim

Nr.	Bezeichnung	Adresse	Haus-Nr.	Ereignis	Datum Ereignis	Schadensmeldung	Lösungsansatz	Bemerkung
576	Wohnhaus	Mörzheimer Straße	2a	Starkregen	11.06.2018	Wasser im Keller		Wasser lief alleine wieder ab
599	Wohnhaus	Pinzelstraße	11	Hochwasser	11.06.2018	Terrasse überflutet		
683	Friedhof Wollmesheim	Landauer Straße	2	Starkregen	11.06.2018	Vorplatz Friedhofshalle überflutet		
684	Feuerwehreinsatz/ Bodenerosion	Wollmesheimer Hauptstraße	115-103	Starkregen	12.06.2018	Hangrutsch Ortseinfahrt		kein Feuerwehreinsatz notwendig
685	Parkplatz Dorfschenke	Wollmesheimer Hauptstraße	11	Starkregen/ Hochwasser		Überflutung Parkplatz und Hauptstraße	Birnbach jährlich reinigen und unterhalten	Durch Verklausung des Birnbachs kommt es zum Rückstau und somit auch zur Überflutung des Parkplatzes bzw. der Hauptstraße. Der Birnbach ist verschlämmt und wird zu selten gereinigt.
686	Brücke Pinzelstraße/Birnbach	Pinzelstraße		Hochwasser		Rückstau an der Brücke bei Hochwasser		Durch Verschlammung des Birnbachs und angeschwemmte Gehölze kommt es hier zur Verklausung. Das Wasser staut sich zurück und überflutet den umliegenden Bereich bzw. fließt Richtung Ortsmitte/Hauptstraße.
687	Pinzelstraße	Pinzelstraße		Starkregen		Überlastung Kanalsystem		Häufige Überlastung des Kanalsystems an dieser Stelle. Fahrbahn wurde erst saniert und im negativen Dachprofil ausgebaut.
688	Wohnhaus	Pinzelstraße		Hochwasser	30.12.1899	Überflutung		Hochwassermarken vorhanden
689	Am Neuberg	Am Neuberg		Starkregen		Oberflächenwasser vom Außengebiet gelangt über diese Straße in Richtung Ortsmitte		Über die Dörstelstraße gelangt Oberflächenwasser über die betonierten Feldwege in Richtung Ortsmitte bzw. zur Hauptstraße.

Nr.	Bezeichnung	Adresse	Haus-Nr.	Ereignis	Datum Ereignis	Schadensmeldung	Lösungsansatz	Bemerkung
690	L510	L510/Mörzheimer Str.	16-20	Starkregen/ Hochwasser		Überflutung Ortslage/Wohngebäude		Die Straßeneinläufe werden hier schon bei geringem Niederschlag von den Anwohnern geleert. Der Tiefpunkt der Ortschaft befindet sich etwa hier. Das Oberflächenwasser sammelt sich zwischen Wohnhaus 16-20. Die Einläufe können das Wasser nicht ableiten.
691	L510	L510		Starkregen	2010	Überlastung Kanalsystem		Im Bereich Wollmesheimer Hauptstraße/Landauer Straße kam es 2010 zu Hagel und Unwetter. Alle Straßeneinläufe waren zu, weshalb keine Entwässerung möglich war. Vorsorge laut Anwohner unmöglich. Überflutungstiefe knietief.
692	Brücke Birnbach	Birnbach / Pinselfstraße		Hochwasser	30.12.1899	Überflutung Wohngebäude		Stützmauern am Gewässer sind höher als umliegendes Gelände. Wasser kann nicht in den Birnbach abfließen, sondern staut zurück und drückt ins Haus. Hochwassermarken vorhanden.
693	Wohnhaus	Schäfergasse	5	Hochwasser		Überflutung Wohngebäude	Renaturierung am Birnbach, Unterhaltung Birnbach	Hochwassermarken und Ereignisbilder vorhanden.
694	Gärten			Hochwasser	30.12.1899	Überflutung der Gärten		Hochwassermarken und Ereignisbilder vorhanden.
695	Wohnhaus	Wollmesheimer Hauptstraße	10	Starkregen		Überflutung Keller		Der Keller wurde Ende August überflutet. Ereignisbilder vorhanden. Es fand ein Feuerwehreinsatz statt.
696	Wollmesheimer Hauptstraße	Wollmesheimer Hauptstraße	62	Starkregen	2020	Überlastung Kanalsystem, Kanaldeckel werden angehoben		Kanaldeckel wurden durch Überstau im Kanal angehoben.

Nr.	Bezeichnung	Adresse	Haus-Nr.	Ereignis	Datum Ereignis	Schadensmeldung	Lösungsansatz	Bemerkung
697	Einlauf Dörstelstraße	Dörstelstraße		Starkregen		Einlauf verklaust	Verbesserung Einlaufsituation und Ableitung RW	Der Einlauf verklaust und das Oberflächenwasser fließt über die Dörstelstraße in Richtung Ortsmitte bzw. Mörzheimer Str.
699	L509	L509		Starkregen	2020	Überflutung Straße	Rückhaltung am Wollmesheimer Picknickplatz und Ableitung ins RÜB	Ende August 2020 wurde die Straße überflutet.
1091	Friedhof Wollmesheim	Landauer Straße		Starkregen	11.06.2018	Vorplatz Friedhofshalle überflutet		
1099	Parkplatz Versammlungshalle	Wollmesheimer Hauptstraße		Starkregen/ Hochwasser		Überflutung Parkplatz		
1100	Überflutung Straße	Wollmesheimer Hauptstraße		Starkregen/ Hochwasser		Überflutung Ortsmitte		
1138	Rückhaltebecken für Löschwasser	Birnbach		Hochwasser		geringes Volumen, da Becken zugewachsen	Reinigen bzw. Freischneiden	Dient der Löschwasserentnahme. Gleichzeitig auch Rückhaltefunktion bei Hochwasser möglich.
1140	Feuerwehreinsatz	Wollmesheimer Hauptstraße		Starkregen		Erosion im Bereich der Böschung.		Ausgelöst durch abfließendes Oberflächenwasser.
1160	Überflutete Straße	L509, Wollmesheimer Straße		Starkregen		Abfluss von Feldern auf die Straße in Richtung Ortslage		



Legende

Gemeinde

ALKIS-Gebäude

Gewässernetz

Fließwege

Sturzflut-Entstehungsgebiete Bergland

nicht dargestellt (EZG < 2.500 m²)

gering (EZG 2.500 - 5.000 m²)

mäßig (EZG 5.000 - 10.000 m²)

hoch (EZG 10.000 - 50.000 m²)

sehr hoch (EZG > 50.000 m²)

Wirkungsbereiche

Erkenntnisse Ortsbegehung

Schadensmeldung

Einlaufbauwerk

Neubaugebiet

Maßnahme Bestand

Maßnahme Konzept


Durchlass

Die Hochwasservorsorgekarten beinhalten vertrauliche Informationen und dürfen ohne schriftliche Zustimmung durch die Stadt Landau nicht zugänglich gemacht werden. Dieser Sperrvermerk gilt für unbegrenzte Dauer.

Abbildung: UTM 32N
Projektion: Transverse Mercator
Datum: ETRS 89

Geobasisdaten: © Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz, www.lvermgeo.rlp.de

N



Stadt Landau

Stadt Landau in der Pfalz
Stadtverwaltung

Hochwasservorsorgekonzept

Studie		Projekt 01LAU19057			
Erkenntnisse öffentliche Ortsbegehung Wollmesheim		Datum	Name	Anlage	
	bearbeitet	Sept. 2022	ama/sth	4.1	
	gezeichnet	Sept. 2022	chl		
	geprüft	Sept. 2022	sth	Blatt 012	
				Plan-Nr.	
	Maßstab	1:3.500		HWVK_OB_012	
EDV: 01LAU19057_HWVK.aprx		Blattgröße: 0.851 x 0.604 = 0.514 m²			

Auftraggeber / Antragsteller:

Stadt Landau
Marktplatz 50
76829 Landau in der Pfalz
Tel: +49 (0) 6341 13-0
stadtverwaltung@landau.de
www.landau.de

Planverfasser:

BIT INGENIEURE

BIT Ingenieure AG
Lerchenstraße 12
74072 Heilbronn
Tel: +49 7131 9165-0
Fax: +49 7131 9165-10
heilbronn@bit-ingenieure.de

Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Heilbronn | Vöhringen-Schwenningen | Donaueschingen | Öhringen

Stadt Landau, Heilbronn,

Anlage 4.2

Tabelle Erkenntnisse öffentliche Ortsbegehung Wollmesheim

Nr.	Erkenntnis aus Begehung	zusätzliche Informationen
22	Neubaugebiet	geplantes Baugebiet "G4, Wollmesheimer Höhe Süd"
232	Durchlass	Birnbach / Wirtschaftsweg
233	Durchlass	Birnbach / Pinselstraße
234	Durchlass	Birnbach / Storchengasse
235	Durchlass	Birnbach / Mörzheimer Straße
236	Durchlass	Birnbach / Am Neuberg
237	Durchlass	Birnbach / Birnbachstraße
238	Durchlass	Birnbach / L509
280	Maßnahme Konzept	Außengebietsabkopplung Johannes-Hoffmann-Straße
281	Maßnahme Konzept	Außengebietsabkopplung BG "An den Finkenwiesen" und Ableitung in Birnbach
282	Maßnahme Konzept	Verbesserung der Einlaufsituation Durchlass Birnbach
283	Maßnahme Konzept	Renaturierung Birnbach
284	Maßnahme Konzept	Pflege Löschwasserentnahmestelle, Staubereich
285	Maßnahme Konzept	Regenrückhaltebecken (RRB) Sportplatz TuS Wollmesheim
286	Maßnahme Konzept	Regenrückhaltebecken (RRB)
287	Maßnahme Konzept	Erneuerung Einlaufbauwerk mit Ableitung in Birnbach
288	Maßnahme Konzept	See als Regenrückhaltebecken (RRB) nutzen
289	Maßnahme Konzept	Hochwasserrückhaltebecken (HRB)
290	Maßnahme Konzept	Straße/Damm als Rückhaltemaßnahme
291	Maßnahme Bestand	Regenrückhaltebecken (RRB) Straßenentwässerung L509
292	Maßnahme Konzept	Außengebietsabkopplung L509 NW Wollmesheim
293	Maßnahme Konzept	Verbesserung der Einlaufsituation L509 NW Wollmesheim
294	Maßnahme Konzept	Ableitung Oberflächenwasser in bestehendes RRB
295	Maßnahme Bestand	Regenrückhaltebecken (RRB) Straßenentwässerung L509
296	Maßnahme Konzept	Querrinne zum Fassen von Oberflächenwasser auf der Straße "Zum Mütterle"
297	Schadensmeldung	Wollmesheimer Hauptstraße bei Hochwasser u. Starkregen überflutet
298	Schadensmeldung	bei Hochwasser am Birnbach sind diese Flächen überflutet
299	Maßnahme Bestand	Straße mit negativem Dachprofil als wassersensible Straßenraumgestaltung
300	Schadensmeldung	Bereich der Löschwasserentnahmestelle bzw. des Staubereiches nicht gepflegt
328	Neubaugebiet	geplantes Baugebiet "WH 4, An den Finkenwiesen"
375	Schadensmeldung	Bei Starkregen Außengebietsabfluss von Feldern auf Wollmesheimer Straße und weiter in Richtung Landau Süd
376	Maßnahme Konzept	Grabensystem im Bereich des geplanten Baugebietes "G4, Wollmesheimer Höhe Süd"
386	Einlaufbauwerk	Ablauf aus Regenrückhaltebecken (RRB) Straßenentwässerung L509

Nr.	Erkenntnis aus Begehung	zusätzliche Informationen
387	Einlaufbauwerk	Ablauf aus Regenrückhaltebecken (RRB) Straßenentwässerung L509
388	Einlaufbauwerk	Einlaufbauwerk zur Fassung von Außengebietswasser L 509 NW Wollmesheim
389	Einlaufbauwerk	Einlaufbauwerk zur Fassung von Oberflächenwasser auf der Straße "Zum Mütterle"
390	Einlaufbauwerk	Querrinne zur Fassung von Oberflächenwasser in der Dörstelstraße
391	Einlaufbauwerk	Querrinne zur Fassung von Oberflächenwasser in der Dörstelstraße
392	Einlaufbauwerk	Einlaufbauwerk zur Fassung von Oberflächenwasser aus dem Außengebiet südlich der Johannes-Hoffmann-Straße
393	Einlaufbauwerk	Einlaufbauwerk zur Fassung von Oberflächenwasser aus dem Außengebiet südlich der Straße "Am Neuberg"
394	Einlaufbauwerk	Einlaufbauwerk mit Ableitung in Birnbach
395	Einlaufbauwerk	Querrinne zur Fassung von Oberflächenwasser in der Kleinen Kirchhohl

Arzheim

Landau-Südwest

Mörzheim

Legende

- Gemeinde
- ALKIS-Gebäude
 - Gewässernetz
- Generalentwässerungsplan (GEP)
- Wasserspiegellage 0 m unter GOK
 - Wasserspiegellage 0-0,6 m unter GOK

Die Hochwasservorsorgekarten beinhalten vertrauliche Informationen und dürfen ohne schriftliche Zustimmung durch die Stadt Landau nicht zugänglich gemacht werden. Dieser Sperrvermerk gilt für unbegrenzte Dauer.


Abbildung: UTM 32N
Projektion: Transverse Mercator
Datum: ETRS 89

Geobasisdaten: © Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz,
www.lvermgeo.rlp.de



Übersicht

M 1:110.000



Stadt Landau



Hochwasservorsorgekonzept

Studie

Projekt 01LAU19057

Analyse Entwässerungs-
system Wollmesheim

EDV: 01LAU19057_HWVK.aprx

Datum	Name	Anlage
Sept. 2022	ama/sth	5 Blatt 012
Sept. 2022	chl	
Sept. 2022	sth	
Maßstab	1:3.500	Plan-Nr. HWVK_AE_012

Blattgröße: 0,851 x 0,604 = 0,514 m²

Auftraggeber / Antragsteller:

Stadt Landau
Marktsaße 50
76829 Landau in der Pfalz
Tel: +49 (0) 6341 13-0
stadtverwaltung@landau.de
www.landau.de

Planverfasser:


BIT INGENIEURE
BIT Ingenieure AG
Lerchenstraße 12
74072 Heilbronn
Tel: +49 7131 9165-0
Fax: +49 7131 9165-10
heilbronn@bit-ingenieure.de

Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Heilbronn | Vödingen-Schwenningen | Donaueschingen | Öhringen

Stadt Landau,

Heilbronn,

0 25 50 100 150 200 250
Meter



Legende

Gemeinde


- ALKIS-Gebäude
- Bestand Gewässer Landau
- Gewässer
- Gewässerstrecke mit Uferverbau
- Gewässerstrecke mit tiefem oder sehr tiefem Profil
- Gewässerstrecke mit tiefem oder sehr tiefem Profil und Uferverbau
- ohne Strukturdaten

Die Hochwasservorsorgekarten beinhalten vertrauliche Informationen und dürfen ohne schriftliche Zustimmung durch die Stadt Landau nicht zugänglich gemacht werden. Dieser Sperrvermerk gilt für unbegrenzte Dauer.

Abbildung: UTM 32N
Projektion: Transverse Mercator
Datum: ETRS 89

Geobasisdaten: © Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz, www.lvermgeo.rlp.de

N



Stadt Landau

Stadt Landau in der Pfalz
Stadtverwaltung

Hochwasservorsorgekonzept

Studie	Projekt 01LAU19057			
		Datum	Name	Anlage
	bearbeitet	Sept. 2022	ama/sth	5
	gezeichnet	Sept. 2022	chl	
	geprüft	Sept. 2022	sth	
				Blatt
			012	
Analyse Gewässer Wollmesheim	Maßstab	Plan-Nr.		
	1:3.500	HWVK_AG_012		
EDV: 01LAU19057_HWVK.aprx		Blattgröße: 0.851 x 0.604 = 0.514 m²		

Auftraggeber / Antragsteller: Stadt Landau Marktplatz 50 76829 Landau in der Pfalz Tel: +49 (0) 6341 13-0 stadtverwaltung@landau.de www.landau.de	Planverfasser: BIT INGENIEURE BIT Ingenieure AG Lerchenstraße 12 74072 Heilbronn Tel: +49 7131 9165-0 Fax: +49 7131 9165-10 heilbronn@bit-ingenieure.de Stuttgart Karlsruhe Freiburg Heilbronn Vödingen-Schwenningen Donaueschingen Öhringen Stadt Landau, _____ Heilbronn, _____
--	---

Anlage 7.2

Tabelle Defizitanalyse Wollmesheim

Nr.	Bereich	Ereignis	Risiko	Bemerkung
2.1	Dörstelstraße, Mörzheimer Straße	Starkregen	hoch	Überflutung Siedlungsgebiet und Baugebiet "An den Finkenwiesen"
2.2	Zum Mütterle, L509	Starkregen	mäßig	Überflutung Ortslage und L509
2.3	Wollmesheimer Hauptstraße, Pinselstraße, Am Neuberg, Birnbachstraße, Birnbach	Starkregen / Hochwasser	sehr hoch	Überflutung Ortslage