

Stadt Landau - Stadtteil Queichheim
Herrn Jürgen Doll
Queichheimer Hauptstr. 79
76829 Landau-Queichheim

Ihr Telefon: 06341-131-180
Ihr Telefax: 06341-131-184

KSP Im Vogelsang

Guten Tag Herr Doll,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage und bieten Ihnen gerne an:

Angebot 711465D

Datum: 19.07.2017

K.-Nr.: / 001

Verkaufs- Johannes Schäfer
büro: Habsburgerstr. 11
67346 Speyer
Telefon: 06232-6840150
Telefax: 06232-6840193
Mobil: 0174-2006582
js@seibel-spielgeraete.de

Bearb.: Petra Busch
06396-9210-22

PosNr	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
1	1 Stk	15.410 Netzturm Sixt - Mittelmast Ø16cm feuerverzinkt mit Abdeckung - umlaufendes Kaminnetz - innen Strickleiterraufstieg und Klettertau mit Kletterhilfen - Nestkorb Ø160xH208cm mit Gliederboden Netze aus Herkulesseil Ø16mm Maße ca. Ø200xH415cm Sicherheitsbereich mind. Ø580cm zzgl. 19% Mwst	4.328,00	4.328,00

Übertrag: 4.328,00

PosNr	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
			Übertrag: 4.328,00	
2	1 Stk	<p>20.212 Montage NetzturmSixt in ausgekofferte Fallschutzfläche 40cm tief <u>bestehend aus:</u> - Fundamentlöcher mit Minibagger ausheben, betonieren und auffüllen der Löcher - anfallender Aushub wird seitlich gelagert (max. 20m entfernt) - Aufbauen, Ausrichten und Abstreben <u>nicht enthalten:</u> - Baustellensicherung - ausheben der Fallschutzfläche 40cm tief - entfernen von Fallschutzmaterial wie Sand/Kies/Rindenmulch o. ä. - entfernen von Altfundamenten, Trennschichten, etc. - falls Montagelatten benötigt werden, sind diese vom Auftraggeber nach der Abbindezeit des Betons selbst zu entfernen. <u>Bedingungen:</u> - Montage bis Bodenklasse 3 - freie Zufahrt bis zur Stellfläche auf tragfähigem Untergrund Einfahrt: Breite 3,50xH4,20m - Entfernung LKW-Standort zum Einbauort max. 30m ohne Hindernisse - Montageort muss mit einem Minibagger befahrbar sein sonst nach unseren Montagebedingungen Für eventuelle montagebedingte Flurschäden können wir nicht aufkommen, versuchen aber unser Möglichstes, diese zu vermeiden. Ausführung und Abrechnung durch Seibel GmbH Dienstleistungen zzgl. 19% Mwst</p>	1.650,00	1.650,00

Gesamtpreis		5.978,00
- Rabatt auf Netzturm		100,00
<hr/>		
Nettopreis		5.878,00
+ Frachtanteilig		254,00
<hr/>		
Nettogesamtpreis		6.132,00
+ 19% Mehrwertsteuer	19,00 %	1.165,08
<hr/>		
Bruttopreis		7.297,08

Liefertermin: Absprache nach Auftragseingang

Lieferung: Lieferung und Montage

Zahlung: innerhalb 10 Tagen abzgl. 2% Skonto oder
innerhalb 20 Tagen ohne Abzug

Preisgültigkeit: An unser Angebot halten wir uns gebunden bis 31.08.2017

*****Wir haben Betriebsferien vom 31.07. bis einschließlich 11.08.2017*****

Frachtkosten für unsere Lieferungen:

Bis zu einem Warennettowert von

1.000€ nach Aufwand

2.000€ 10% Frachtkostenanteil

3.500€ 8% Frachtkostenanteil

4.500€ 6% Frachtkostenanteil

Ab einem Warennettowert über 4.500€ erfolgt die Anlieferung frachtfrei.

Ausnahme: Artikeleigene Frachtkosten bei Handelswaren wie

z. B. Seilsportgeräte, Tischtennisplatten oder Fallschutzplatten.

Unsere Spielgeräte sind zwingend gemäß unseren Montageanleitungen aufzubauen, andernfalls entfällt die Gewährleistung.

Wir gliedern behinderte Menschen in unseren Betriebsablauf ein.

Als anerkannte Integrationsfirma berechnen wir den verminderten Mehrwertsteuersatz von 7% auf Spielplatzgeräte aus unserer Fertigung.

Auf Montagen und Zukauf-Artikel berechnet unsere Partnerfirma Seibel GmbH Dienstleistungen 19% Mehrwertsteuer.

Mit freundlichen Grüßen

Seibel Spielplatzgeräte gemeinnützige GmbH

Michael Oberle

Petra Busch